


PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022-CP
EMPRESA: EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

EDMIL Construções S/A



CARTA PROPOSTA

Quixeramobim-Ce, 15 de março de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Tauá
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022 -- CP

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022-CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 4.917.206,90 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)**, com prazo de execução de 360(trezentos) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Henrique Jorge Nogueira Pimentel, Carteira de Identidade n°. 200602102500, expedida em 05/04/2006, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 260.456.563-34, como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
Henrique Jorge Nogueira Pimentel
Diretor Administrativo
CPF: 260.456.563-34

EDMIL Construções S/A

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIUI, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO					196.892,25
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					196.892,25
1.1.1	SEINFRA/SINA	COMP-08453625	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PESSOAL	UN	1,00	157.513,80	196.892,25	196.892,25
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					45.233,32
2.1			LOCAÇÃO DA OBRA					1.343,15
2.1.1	SEINFRA-S	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	239,42	4,49	5,61	1.343,15
2.2			PREPARAÇÃO DO TERRENO					921,70
2.2.1	SEINFRA-S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	211,40	3,49	4,36	921,70
2.3			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					42.968,47
2.3.1	SEINFRA-S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.898,89	3,49	4,36	8.279,16
2.3.2	SEINFRA-S	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	24,00	110,34	137,92	3.310,09
2.3.3	SEINFRA-S	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	5.227,03	6.533,79	6.533,79
2.3.4	SEINFRA-S	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	903,00	1.128,75	1.128,75
2.3.5	SEINFRA-S	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	206,00	257,50	257,50
2.3.6	SEINFRA-S	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.308,20	1.635,25	1.635,25
2.3.7	SEINFRA-S	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,31	185,39	1.112,34
2.3.8	SEINFRA-S	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	202,40	81,86	102,33	20.711,59
3			MOVIMENTO DE TERRA					286.998,15
3.1			ATERRO					164.683,82
3.1.1	SEINFRA-S	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	460,72	90,72	113,40	52.245,65
3.1.2	SEINFRA-S	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	793,65	87,64	109,55	86.944,36
3.1.3	SEINFRA-S	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	1.573,15	8,17	10,21	16.061,86
3.1.4	SEINFRA-S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	7.795,00	0,97	1,21	9.431,95
3.2			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					1.680,71
3.2.1	SEINFRA-S	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,86	19,36	24,20	553,21

3133
C.P.I.
Município de Tauá - Maranhão

Carimbo:
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
3.2.2	SEINFRA-S	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	22,86	27,55	34,44	787,30
3.2.3	SEINFRA-S	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,50	20,16	25,20	340,20
3.3			ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES					12.466,17
3.3.1	SEINFRA-S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	118,26	48,90	61,13	7.229,23
3.3.2	SEINFRA-S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	96,13	37,02	46,28	4.448,90
3.3.3	SEINFRA-S	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	36,00	17,51	21,89	788,04
3.4			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					10.377,59
3.4.1	SEINFRA-S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	163,75	23,75	29,69	4.861,74
3.4.2	SEINFRA-S	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3,89	87,64	109,55	426,15
3.4.3	SEINFRA-S	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	196,97	20,67	25,84	5.089,70
3.5			ALUGUEL DE GRUA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS					97.789,86
3.5.1	SBC	17106	ALUGUEL MENSAL TORRE/GRUA ASCENSIONAL ATE 26m INTERNA - BDI = 0,00	MES	1,00	67.789,86	67.789,86	67.789,86
3.5.2	SBC	1017013	INSTALACAO E REMOCAO DE GRUA - BDI = 0,00	UN	1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4			DRENAGEM					296.913,53
4.1			DRENAGEM SUPERFICIAL DA VIA					127.013,81
4.1.1	SEINFRA-S	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.733,60	45,77	57,21	99.179,26
4.1.2	SEINFRA-S	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	626,34	35,55	44,44	27.834,55
4.2			MOVIMENTO DE TERRA					13.565,50
4.2.1	SEINFRA-S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	68,41	48,90	61,13	4.181,90
4.2.2	SEINFRA-S	C2800	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M	M2	9,69	42,13	52,66	510,28
4.2.3	SEINFRA-S	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3,71	5,16	6,45	23,93
4.2.4	SEINFRA-S	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	68,41	87,64	109,55	7.494,32
4.2.5	SEINFRA-S	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	9,20	126,53	158,16	1.455,07
4.3			CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA (1,24 x 2,84m)					5.270,86
4.3.3	SEINFRA-S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,18	491,99	614,99	110,70
4.3.4	SEINFRA-S	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	56,14	45,76	57,20	3.211,21

3134
PM
e
CPI
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIVERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1207
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚI, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
4.3.5	SEINFRA-S	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,83	490,32	612,90	1.121,61
4.3.6	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,83	115,08	143,85	263,25
4.3.7	SEINFRA-S	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,97	151,94	189,93	564,09
4.4			OBRAS D' ARTE CORRENTE					16.150,01
4.4.3	SEINFRA-S	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6,36	104,09	130,11	827,50
4.4.4	SEINFRA-S	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	32,60	295,45	369,31	12.039,51
4.4.5	SEINFRA-S	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	1,00	2.626,40	3.283,00	3.283,00
4.5			DESCIDA D'ÁGUA EM CONCRETO EM FORMA DE ESCADA					133.209,67
4.5.1	SEINFRA-S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,78	491,99	614,99	23.234,32
4.5.2	SEINFRA-S	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	755,55	5,16	6,45	4.873,30
4.5.3	SEINFRA-S	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	270,00	45,76	57,20	15.444,00
4.5.4	SEINFRA-S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2.531,50	12,35	15,44	39.086,36
4.5.5	SEINFRA-S	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	80,73	386,06	482,58	38.958,68
4.5.6	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	80,73	115,08	143,85	11.613,01
4.6			DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRA DE MÃO					1.603,68
4.6.1	SEINFRA-S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,46	491,99	614,99	282,90
4.6.2	SEINFRA-S	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	4,34	45,76	57,20	248,25
4.6.3	SEINFRA-S	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,23	386,06	482,58	593,57
4.6.4	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,23	115,08	143,85	176,94
4.6.5	SEINFRA-S	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	2,00	120,81	151,01	302,02
5			PAVIMENTAÇÃO					979.085,23
5.1			PISO EXTERNO					8.486,32
5.1.1	SEINFRA-S	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,16	495,08	618,85	1.336,72
5.1.2	SEINFRA-S	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	36,00	22,21	27,76	999,36

Composto Permanente de Licitação
3135
PM
CPL

Assinatura: Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6). CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
5.1.3	SEINFRA-S	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	36,00	128,22	160,28	5.770,08
5.1.4	SEINFRA-S	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	36,00	8,45	10,56	380,16
5.2			PISO TÁTIL					56.694,71
5.2.1	SEINFRA-S	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	244,92	110,92	138,65	33.958,16
5.2.2	SEINFRA-S	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	36,74	495,08	618,85	22.736,55
5.3			PISO INTERTRAVADO					793.978,79
5.3.1	SINAPI-S	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	571,96	58,74	73,43	41.999,02
5.3.2	SINAPI-S	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.451,25	53,55	66,94	231.026,68
5.3.3	SINAPI-S	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4.740,05	42,15	52,69	249.753,23
5.3.4	SINAPI-S	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.895,99	55,69	69,61	271.199,86
5.4			REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO					32.914,05
5.4.1	SEINFRA-S	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	12.659,25	2,08	2,60	32.914,05
5.5			CONSTRUÇÃO DE BASE					86.057,70
5.5.1	SEINFRA-S	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.898,89	21,09	26,36	50.054,74
5.5.2	SEINFRA-S	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	1.898,89	5,49	6,86	13.026,39
5.5.3	SEINFRA-S	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	18.989,90	0,97	1,21	22.976,57
5.6			OUTROS ELEMENTOS					953,66
5.6.1	SEINFRA-S	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	41,00	18,61	23,26	953,66
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					675.162,85
6.1			LUMINARIAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS					490.616,45

Comissão PPI
3136
e
CPI

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
6.1.1	PRÓPRIA	COMP-60515983	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA SOLAR DE 200W, LUZ BRANCA 5K	un	115,00	3.412,98	4.266,23	490.616,45
6.2			ATERRAMENTO					
6.2.1	SEINFRA-S	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	115,00	254,65	318,31	36.605,65
6.3			ELETRODUTOS E CABOS					
6.3.1	SEINFRA-S	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	3.600,00	19,29	24,11	86.796,00
6.3.2	SINAPI-S	97689	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1.200,00	17,81	22,26	26.712,00
6.3.3	SEINFRA-S	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	404,84	506,05	8.096,80
6.4			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					
6.4.1	SINAPI-S	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,18	8,29	10,36	602,74
6.4.2	SINAPI-S	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,12	7,33	9,16	376,66
6.5			QUADROS / CAIXAS					
6.5.1	SEINFRA-S	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	21,00	6,48	8,10	170,10
6.5.2	SINAPI-S	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	11,57	14,46	347,04
6.5.3	PRÓPRIA	COMP-30912579	QDLT - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	UN	2,00	1.173,34	1.466,67	2.933,35
6.6			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
6.6.1	SEINFRA-S	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	382,96	5,56	6,95	2.660,33
6.7			BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
6.7.1	SEINFRA-S	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	14,00	18,94	23,68	331,52

Comissão Permanente de Licitação
3137
CP

Part:

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1207
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
6.7.2	SEINFRA-S	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	18,94	23,68	47,36
6.7.3	SEINFRA-S	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	18,94	23,68	23,68
6.7.4	PRÓPRIA	COMP-56002870	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 0,00	UN	2,00	768,23	960,29	1.920,58
6.8			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					1.106,78
6.8.1	SEINFRA-S	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	25,06	31,33	125,32
6.8.2	SEINFRA-S	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	13,00	22,05	27,56	358,28
6.8.3	SEINFRA-S	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	15,03	18,79	37,58
6.8.4	PRÓPRIA	COMP-66081143	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	146,69	183,36	550,08
6.8.5	SEINFRA-S	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,21	17,76	35,52
6.9			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					4.578,32
6.9.1	NAPI/SEINFRA	COMP-70106716	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM VIDRO JATEADO CENTRAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR YOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO P/02 LÂMPADAS LED A60 12W	UN	23,00	142,51	178,14	4.097,16
6.9.2	PRÓPRIA	COMP-99808293	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ LAMPADA TUBULAR LED T8 18W C/ 2 LÂMPADAS - BDI = 0,00	UN	1,00	384,93	481,16	481,16
6.10			POSTES					11.237,49
6.10.1	PRÓPRIA	COMP-60515983	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA SOLAR DE 200W, LUZ BRANCA 5K	un	2,00	3.412,98	4.266,23	8.532,46
6.10.2	SEINFRA-S	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	2,00	95,30	119,13	238,26
6.10.3	PRÓPRIA	COMP-54983424	REFLETOR LED 200W, IP66, COM CONTROLE REMOTO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	4,00	493,35	616,69	2.466,77
7			URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					187.717,82
7.1			URBANIZAÇÃO					187.717,82



Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
7.1.1	PRÓPRIA	COMP-03774264	BANCO SIMPLES DE FERRO COM ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP.=1,80M, CONFORME PROJETO	UN	21,00	2.753,24	3.441,55	72.272,57
7.1.2	SEINFRA	COMP-89542251	BANCO DUPLO DE FERRO COM ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP.=1,50M, CONFORME PROJETO	UN	4,00	3.884,65	4.855,82	19.423,26
7.1.3	COTAÇÃO	COMP-26055388	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE DE FERRO, CONFORME PROJETO	UN	11,00	1.280,00	1.600,00	17.600,00
7.1.4	EINFRA/SINA	COMP-83069417	POSTE DE JARDIM METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 LUMINÁRIA, COM BASE DE ALVENARIA REVESTIDA COM PASTILHAS, CONFORME PROJETO	UN	2,00	1.865,13	2.331,41	4.662,83
7.1.5	SEINFRA/SINAPI	COMP-61650036	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	3.735,55	4.669,44	9.338,88
7.1.6	SEINFRA/SINAPI	COMP-31491593	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	4.031,47	5.039,34	10.078,68
7.1.7	SEINFRA/SINAPI	COMP-39742802	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	2.043,52	2.554,40	5.108,80
7.1.9	SEINFRA/SINAPI	COMP-99254116	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	1.806,17	2.257,71	4.515,42
7.1.10	SEINFRA/SINAPI	COMP-68891633	PRESSAO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	3.098,60	3.873,25	7.746,50
7.1.11	SEINFRA/SINAPI	COMP-84077475	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	1.923,88	2.404,85	4.809,70

Comissão Permanente de Licitação
3139
Fm
C.P.L.
Presidente Municipal
Secretaria de Planejamento

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
7.1.12	SEINFRA/SINAPI	COMP-37719957	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.478,52	1.848,15	3.696,30
7.1.12	SEINFRA/SINAPI	COMP-89826692	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	UN	2,00	4.995,95	6.244,94	12.489,88
7.1.13	PRÓPRIA	COMP-07828963	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUI SIMPLES	UN	2,00	6.390,00	7.987,50	15.975,00
8			CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS					203.750,99
8.1			JARDIM					74.053,00
8.1.1	SEINFRA-S	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	171,38	90,72	113,40	19.434,49
8.1.2	SEINFRA-S	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.327,37	17,30	21,63	28.711,01
8.1.3	SEINFRA-S	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	199,12	104,09	130,11	25.907,50
8.2			FOLHAS METÁLICAS					34.075,35
8.2.1	SEINFRA/SINA	COMP-49358499	FOLHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E=0,50MM	UN	9,00	2.834,28	3.542,85	31.885,65
8.2.2	SEINFRA-S	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	67,50	10,48	13,10	884,25
8.2.3	SEINFRA-S	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	67,50	15,47	19,34	1.305,45
8.3			MOVIMENTO DE TERRA					7.336,81
8.3.1	SEINFRA-S	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,52	19,36	24,20	278,78
8.3.2	SEINFRA-S	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	11,52	27,55	34,44	396,75
8.3.3	SEINFRA-S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	80,91	48,90	61,13	4.946,03
8.3.4	SEINFRA-S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	33,96	23,75	29,69	1.008,27
8.3.5	SEINFRA-S	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,36	20,67	25,84	706,98
8.4			INFRAESTRUTURA					9.618,07

3140
Pm
e
C. P. J.
Município de Tauá - CE
Prestador Permanente de Licitação

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S.A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441.1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
8.4.1	SEINFRA-S	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	10,80	52,33	65,41	706,43
8.4.2	SEINFRA-S	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	KG	186,00	14,13	17,66	3.284,76
8.4.3	SINAPI-S	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,20	478,94	598,68	718,42
8.4.4	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,70	447,44	559,30	3.188,01
8.4.5	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	M3	6,90	115,08	143,85	992,57
8.4.6	SEINFRA-S	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	18,54	31,41	39,26	727,88
8.5			SUPERESTRUTURA					66.925,75
8.5.1	SINAPI-S	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	202,20	55,29	69,11	13.974,04
8.5.2	SEINFRA-S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	231,00	12,35	15,44	3.566,64
8.5.3	SEINFRA-S	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	KG	39,00	14,13	17,66	688,74
8.5.4	SEINFRA-S	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12.5 A 25,0mm	KG	1.209,00	14,98	18,73	22.644,57
8.5.5	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	32,70	447,44	559,30	18.289,11
8.5.6	SEINFRA-S	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	32,70	189,91	237,39	7.762,65
8.6			SUPERESTRUTURA					6.360,06
8.6.1	SEINFRA-S	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	155,01	5,43	6,79	1.052,52
8.6.2	SEINFRA-S	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	155,01	27,39	34,24	5.307,54
8.7			SUPERESTRUTURA					5.391,95
8.7.1	SEINFRA-S	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA	M2	155,01	12,32	15,40	2.387,15
8.7.2	SINAPI-S	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	155,01	2,05	2,56	396,83
8.7.3	SINAPI-S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,01	13,41	16,76	2.597,97
9			ESTRADO DE MADEIRA					182.765,71

Raimundo N. Cordeiro
 Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 636660-000 | TAUÁ/CE
 Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
 RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
 CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
 Fone/fax: (88) 3441 1297
 email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
9.1			PAGINAÇÃO					139.451,17
9.1.1	SEINFRA-S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	16,67	491,99	614,99	10.251,88
9.1.2	SINAPI-S	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	277,83	347,10	433,88	120.544,88
9.1.3	SINAPI-S	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	277,83	5,69	7,11	1.975,37
9.1.4	SEINFRA-S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	277,83	4,86	6,08	1.689,21
9.1.5	SINAPI-S	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	277,83	14,37	17,96	4.989,83
9.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					43.334,54
9.2.1	SEINFRA/SINA	COMP-24406998	GUARDA-CORPO EM MADEIRA COM MADEIRA DE LEI	M	132,30	258,62	303,51	40.154,05
9.2.2	SEINFRA-S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	132,30	4,86	6,08	804,38
9.2.3	SINAPI-S	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	132,30	14,37	17,96	2.376,11
10			PONTES					324.267,71
10.1			MOVIMENTO DE TERRA					22.909,36
10.1.1	SEINFRA-S	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,22	19,36	24,20	852,32
10.1.2	SEINFRA-S	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	35,22	27,55	34,44	1.212,98
10.1.3	SEINFRA-S	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	224,94	48,90	61,13	13.750,58
10.1.4	SEINFRA-S	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	73,80	23,75	29,69	2.191,12
10.1.5	SEINFRA-S	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	189,72	20,67	25,84	4.902,36
10.2			INFRAESTRUTURA					44.197,96
10.2.1	SEINFRA-S	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	33,00	52,33	65,41	2.158,53
10.2.2	SEINFRA-S	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.029,00	14,98	18,73	19.273,17
10.2.3	SINAPI-S	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,42	478,94	598,68	2.047,49
10.2.4	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	27,90	447,44	559,30	15.604,47
10.2.5	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	M3	31,32	115,08	143,85	4.505,38

Comissão Permanente de Licitação
 C.P.L.
 3142
 PM

Assinatura:
 Raimundo N. Cordeiro
 Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (89) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6). CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
10.2.6	SEINFRA-S	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	15,51	31,41	39,26	608,92
10.3			SUPERESTRUTURA					179.121,03
10.3.1	SINAPI-S	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	171,30	55,29	69,11	11.838,54
10.3.2	SEINFRA-S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	129,00	12,35	15,44	1.991,76
10.3.3	SEINFRA-S	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.005,00	14,13	17,66	17.748,30
10.3.4	SEINFRA-S	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	591,00	14,98	18,73	11.069,43
10.3.5	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	171,30	447,44	559,30	95.808,09
10.3.6	SEINFRA-S	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	171,30	189,91	237,39	40.664,91
10.4			PISOS					78.039,36
10.4.1	SEINFRA-S	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	72,00	495,08	618,85	44.557,20
10.4.2	SINAPI-S	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	72,00	347,10	433,88	31.239,36
10.4.3	SINAPI-S	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	72,00	5,69	7,11	511,92
10.4.4	SEINFRA-S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	72,00	4,86	6,08	437,76
10.4.5	SINAPI-S	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,00	14,37	17,96	1.293,12
11			TRILHA					267.834,86
11.1			SERVIÇOS DIVERSOS					267.834,86
11.1.1	SEINFRA-S	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.046,38	3,49	4,36	17.642,22
11.1.2	SEINFRA-S	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.046,38	0,26	0,33	1.335,31
11.1.3	SEINFRA-S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	86,32	37,02	46,28	3.994,89
11.1.4	SEINFRA-S	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	86,32	386,06	482,58	41.656,31
11.1.5	SEINFRA-S	C3683	GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL	M	2.023,19	74,28	92,85	187.853,19
11.1.6	SEINFRA-S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	660,91	18,58	23,23	15.352,94
12			SERVIÇOS DIVERSOS					16.843,79
12.1			LIMPEZA FINAL					10.421,48

Comissão Permanente de Licitação
3143
PM
CPI

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIUÍ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
12.1.1	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.955,32	1,05	1,31	10.421,48
12.2			INDENIZAÇÕES					2.924,29
12.2.1	SEINFRA-S	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.898,89	1,23	1,54	2.924,29
12.3			LIMPEZA GERAL					3.498,02
12.3.1	SEINFRA-S	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	286,02	9,78	12,23	3.498,02
13			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					329.347,59
13.1			INFRAESTRUTURA					249.893,33
13.1.1	SEINFRA-S	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	225,50	52,33	65,41	14.749,96
13.1.2	SEINFRA-S	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	130,90	117,85	147,31	19.282,88
13.1.3	SEINFRA-S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	207,80	12,35	15,44	3.208,43
13.1.4	SEINFRA-S	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	817,00	14,13	17,66	14.428,22
13.1.5	SEINFRA-S	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	5.921,00	14,98	18,73	110.900,33
13.1.6	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	99,20	447,44	559,30	55.482,56
13.1.7	SEINFRA-S	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	88,84	115,08	143,85	12.779,63
13.1.8	SEINFRA-S	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	11,80	189,91	237,39	2.801,20
13.1.9	SINAPI-S	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,24	478,94	598,68	1.341,04
13.1.10	SEINFRA-S	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,39	491,99	614,99	239,85
13.1.11	SEINFRA-S	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	47,16	31,41	39,26	1.851,50
13.1.12	SINAPI-S	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	125,70	14,76	18,45	2.319,17
13.1.13	SINAPI-S	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	154,90	13,96	17,45	2.703,01
13.1.14	SINAPI-S	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,30	14,61	18,26	206,34
13.1.15	SINAPI-S	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	212,80	13,72	17,15	3.649,52

Handwritten signature and stamp:
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE
Comissão Permanente de Licitação
3144
PM
CPL

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
13.1.16	SINAPI-S	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	117,20	11,80	14,75	1.728,70
13.1.17	SINAPI-S	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	151,50	11,73	14,66	2.220,99
13.2			SUPERESTRUTURA					79.454,26
13.2.1	SINAPI-S	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	404,10	55,29	69,11	27.927,35
13.2.2	SEINFRA-S	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	336,00	12,35	15,44	5.187,84
13.2.3	SEINFRA-S	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.157,00	14,13	17,66	20.432,62
13.2.4	SEINFRA-S	C0844	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,30	447,44	559,30	14.150,29
13.2.5	SEINFRA-S	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	25,30	189,91	237,39	6.005,97
13.2.6	SEINFRA-S	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	156,00	14,98	18,73	2.921,88
13.2.7	SEINFRA-S	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	13,58	29,07	36,34	493,50
13.2.8	SEINFRA-S	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	13,58	137,54	171,93	2.334,81
14			PAREDES E PAINÉIS					278.720,66
14.1			ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					234.007,15
14.1.1	SEINFRA-S	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	371,19	52,91	66,14	24.550,51
14.1.2	SEINFRA-S	C3615	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm	M2	432,49	387,44	484,30	209.456,64
14.2			VERGAS E CHAPIM					4.410,83
14.2.1	SEINFRA-S	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,69	1.556,95	1.946,19	3.289,06
14.2.2	SEINFRA-S	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	8,91	100,72	125,90	1.121,77
14.3			ELEMENTOS VAZADOS					4.849,20
14.3.1	SEINFRA-S	C4525	COBQÓ DE VIDRO (20x10x18)cm	M2	5,12	757,69	947,11	4.849,20

Comissão Permanente
3145
PM
CPL

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
14.4			ALVENARIA DE EMBASAMENTO					35.453,48
14.4.1	SEINFRA-S	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	75,01	378,12	472,65	35.453,48
15			ESQUADRIAS E FERRAGENS					76.922,53
15.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					7.652,31
15.1.1	SEINFRA-S	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	4,00	705,29	881,61	3.526,44
15.1.2	SEINFRA-S	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UN	2,00	774,21	967,76	1.935,52
15.1.3	SINAPI-S	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	872,56	1.090,70	1.090,70
15.1.4	SINAPI-S	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	879,72	1.099,65	1.099,65
15.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					69.270,22
15.2.1	SEINFRA-S	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	9,50	318,02	397,53	3.776,54
15.2.2	SEINFRA-S	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	16,80	382,33	477,91	8.028,89
15.2.3	PRÓPRIA	COMP-- 61503057	GRADE EM METALON, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - BDI = 0,00	M2	183,33	313,45	313,45	57.464,79
16			COBERTURA					61.344,03
16.1			COBERTURA METÁLICA					21.493,26
16.1.1	SEINFRA-S	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	153,00	61,09	76,36	11.683,08
16.1.2	PRÓPRIA	COMP-786635	ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	470,00	10,61	13,26	6.231,18
16.1.3	SEINFRA-S	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	20,00	143,16	178,95	3.579,00
16.2			ESTRUTURA DE MADEIRA					23.907,89

Assinatura: Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

Comissão Permanente de Licitação
3146
Pm
CPL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 636660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/IBDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/IBDI R\$	PREÇO TOTAL
16.2.1	SEINFRA-S	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M2	14,00	51,34	64,18	898,52
16.2.2	SEINFRA-S	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	150,28	122,49	153,11	23.009,37
16.3			TELHAS					9.617,28
16.3.1	SEINFRA-S	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	14,00	42,54	53,18	744,52
16.3.2	SEINFRA-S	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	2,50	34,56	43,20	108,00
16.3.3	SINAPI-S	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	122,28	36,31	45,39	5.550,29
16.3.4	SINAPI-S	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,00	40,86	51,08	1.430,24
16.3.5	SINAPI-S	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,16	24,13	30,16	969,95
16.3.6	SEINFRA-S	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	65,88	9,89	12,36	814,28
16.4			OUTROS ELEMENTOS					6.325,60
16.4.1	SEINFRA-S	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	10,60	30,31	37,89	401,63
16.4.2	SEINFRA-S	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	10,45	49,02	61,28	640,38
16.4.3	SEINFRA-S	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	65,88	21,77	27,21	1.792,59
16.4.4	SEINFRA-S	C2667	VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	150,28	18,58	23,23	3.491,00
17			REVESTIMENTOS					200.836,39
17.1			ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					63.113,99
17.1.1	SEINFRA-S	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEARAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.615,76	5,43	6,79	10.971,01
17.1.2	SEINFRA-S	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.325,27	25,47	31,84	42.196,60
17.1.3	SEINFRA-S	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	290,49	27,39	34,24	9.946,38
17.2			ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					135.504,44

Comissão Permanente
3147
FM
C.P.L.

Handwritten signature

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
17.2.1	SEINFRA-S	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	347,83	89,03	111,29	38.710,00
17.2.2	SEINFRA-S	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	347,83	7,55	9,44	3.283,52
17.2.3	SEINFRA-S	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	189,70	125,48	156,85	29.754,45
17.2.4	SEINFRA-S	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	189,70	10,36	12,95	2.456,62
17.2.5	SEINFRA-S	C1904	PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO (1 X 1)cm P/ FACHADAS	M	41,46	17,74	22,18	919,58
17.2.6	SEINFRA-S	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	787,74	61,32	76,65	60.380,27
17.3			ACABAMENTOS PARA TETOS					1.957,00
17.3.1	SEINFRA-S	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	51,50	30,40	38,00	1.957,00
17.4			ARGAMASSAS PARA TETOS					262,96
17.4.1	SEINFRA-S	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	5,50	10,37	12,96	71,28
17.4.2	SEINFRA-S	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	5,50	27,88	34,85	191,68
18			PISOS					14.935,17
18.1			PISOS INTERNOS					14.319,23
18.1.1	SEINFRA-S	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,55	495,08	618,85	2.196,92
18.1.2	SEINFRA-S	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	69,41	22,21	27,76	1.926,82
18.1.3	SEINFRA-S	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	62,50	112,27	140,34	8.771,25
18.1.4	SEINFRA-S	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	69,41	7,55	9,44	655,23

Comissão Permanente de Licitação
3148
P.M.
Id. C.
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (89) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
18.1.5	SEINFRA-S	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	6,91	89,03	111,29	769,01
18.2			SOLEIRAS E PEITORIS					615,94
18.2.1	SEINFRA-S	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,50	75,81	94,76	615,94
19			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					49.155,91
19.1			TUBOS E CONEXÕES DE PVC					4.389,15
19.1.1	SINAPI-S	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	34,70	43,38	390,42
19.1.2	SINAPI-S	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	67,00	34,52	43,15	2.891,05
19.1.3	SINAPI-S	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,40	25,76	32,20	560,28
19.1.4	SINAPI-S	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,10	38,74	48,43	295,42
19.1.5	SINAPI-S	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,90	73,76	92,20	82,98



Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
19.1.6	SINAPI-S	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,40	30,73	38,41	169,00
19.2			REGISTROS E VÁLVULAS					556,18
19.2.1	SEINFRA-S	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	74,54	93,18	465,90
19.2.2	SEINFRA-S	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	39,30	49,13	49,13
19.2.2	PRÓPRIA	COMP-82647071	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4" - BDI = 0,00	UN	1,00	41,15	41,15	41,15
19.3			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					18.401,75
19.3.1	SEINFRA-S	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	16,72	385,90	482,38	8.065,39
19.3.2	SEINFRA-S	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	550,21	687,76	2.751,04
19.3.3	SEINFRA-S	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1.002,97	1.253,71	2.507,42
19.3.4	SEINFRA-S	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	377,42	471,78	943,56
19.3.5	SEINFRA-S	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	479,71	599,64	1.199,28
19.3.6	SEINFRA-S	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	38,14	47,68	95,36
19.3.7	SEINFRA-S	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMWC'S	M	3,60	223,73	279,66	1.006,78
19.3.8	SEINFRA-S	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	34,42	43,03	86,06
19.3.9	SINAPI-S	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	143,50	179,38	179,38
19.3.10	SEINFRA-S	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	726,49	908,11	908,11
19.3.11	SEINFRA-S	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	432,64	540,80	540,80
19.3.12	SINAPI-S	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	60,54	75,68	75,68
19.3.13	SINAPI-S	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	34,31	42,89	42,89
19.4			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					3.569,61



Assinatura

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP




EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
19.4.1	SINAPI-S	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.855,69	3.569,61	3.569,61
19.5			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					686,80
19.5.1	PRÓPRIA	COMP-52655447	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE INSTALAÇÃO - BDI = 0,00	UN	1,00	427,31	534,14	534,14
19.5.2	PRÓPRIA	COMP-01123239	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 140 X 50MM, PVC, ACABAMENTO PVC (GRELHA OU TAMPA CEGA) - BDI = 0,00	UN	1,00	61,55	76,93	76,93
19.5.3	PRÓPRIA	COMP-59312797	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm - INSTALADO - BDI = 0,00	UN	1,00	60,58	75,73	75,73
19.6			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					21.552,42
19.6.1	SEINFRA-S	C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO. DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	UN	1,00	5.249,75	6.562,19	6.562,19
19.6.2	PRÓPRIA	COMP-45866078	CONJ. MOTOR BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5 CV M3/h - 53,00 mca (UN) - INSTALADO - BDI = 0,00	UN	1,00	3.717,90	3.717,90	3.717,90
19.6.3	PRÓPRIA	COMP-36832636	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" EXECUTADO - BDI = 0,00	M	25,00	334,58	418,23	10.455,63
19.6.4	SEINFRA-S	C2833	FOTOGEOLOGIA	UN	1,00	327,40	409,25	409,25
19.6.5	SEINFRA-S	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	325,96	407,45	407,45
20			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					10.321,61
20.1			TUBOS E CONEXÕES DE PVC					6.928,27
20.1.1	SINAPI-S	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,20	73,76	92,20	3.429,84
20.1.2	SINAPI-S	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,50	60,18	75,23	2.369,75



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO		PREÇO TOTAL
						UNITÁRIO S/BDI R\$	UNITÁRIO C/BDI R\$	
20.1.3	SINAPI-S	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	12,20	36,39	45,49	554,98
20.1.4	SINAPI-S	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	2,10	46,50	58,13	122,07
20.1.5	SINAPI-S	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	8,30	25,76	32,20	267,26
20.1.6	SINAPI-S	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	4,80	30,73	38,41	184,37
20.2			ACESSÓRIOS					3.393,34
20.2.1	SEINFRA-S	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	5,00	153,86	192,33	961,65
20.2.2	PRÓPRIA	93345757	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM. = 75MM - BDI = 0,00	UN	5,00	55,88	69,85	349,27
20.2.3	SEINFRA-S	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	378,40	473,00	1.892,00
20.2.4	SEINFRA-S	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	27,70	34,63	69,26
20.2.5	PRÓPRIA	COMP-59312797	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm - INSTALADO - BDI = 0,00	UN	2,00	60,58	60,58	121,16
21			PINTURAS					62.936,05
21.1			FORROS					2.331,78

Assinatura:
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE



PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP




EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441-1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
21.1.1	SEINFRA-S	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	62,50	9,47	11,84	740,00
21.1.2	SEINFRA-S	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	62,50	16,21	20,26	1.266,25
21.1.3	SINAPI-S	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,91	2,38	2,98	20,59
21.1.4	SINAPI-S	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,91	20,40	25,50	176,21
21.1.5	SINAPI-S	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,91	14,90	18,63	128,73
21.2			PAREDES EXTERNAS					2.303,40
21.2.1	SEINFRA-S	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	152,14	12,11	15,14	2.303,40
21.3			ESQUADRIAS DE MADEIRA					1.573,97
21.3.1	SEINFRA-S	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	26,25	13,91	17,39	456,49
21.3.2	SEINFRA-S	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26,25	17,57	21,96	576,45
21.3.3	SEINFRA-S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	23,29	18,58	23,23	541,03
21.4			ESQUADRIAS METÁLICAS					13.171,19
21.4.1	SEINFRA-S	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,76	31,44	39,30	187,07
21.4.2	SEINFRA-S	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	400,25	10,48	13,10	5.243,28
21.4.3	SEINFRA-S	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	400,25	15,47	19,34	7.740,84
21.5			OUTROS ELEMENTOS					42.612,80
21.5.1	COTAÇÃO	COMP-09195589	LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, PROFUNDIDADE DA LETRA 5CM DE PERFIL (Município de TAUÁ + Logomarca) - (CONFORME PROJETO DO CLIENTE)	UN	4,00	6.254,00	7.817,50	31.270,00
21.5.2	PRÓPRIA	CP-S12990-61858181	FORNECIMENTO DE BORBOLETA / CATRACA DE ACESSO MECÂNICO COM CONTADOR DE GIRO	UN	4,00	2.268,56	2.835,70	11.342,80



Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

**PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
21.6			PAREDES INTERNAS					942,91
21.6.1	SEINFRA-S	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	30,26	9,47	11,84	358,28
21.6.2	SINAPI-S	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30,26	2,05	2,56	77,47
21.6.3	SINAPI-S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,26	13,41	16,76	507,16
22			GAZEBO					130.171,16
22.1			GAZEBO					130.171,16
22.1.1	SEINFRA-S	C3615	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm	M2	34,38	370,95	463,69	15.941,66
22.1.2	SINAPI-S	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	213,52	36,31	45,39	9.691,67
22.1.3	SEINFRA-S	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	213,52	122,49	153,11	32.692,05
22.1.4	SEINFRA-S	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	213,52	18,58	23,23	4.960,07
22.1.5	SEINFRA-S	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	14,60	17,30	21,63	315,80
22.1.6	0	COMP-03774264	BANCO SIMPLES DE FERRO COM AGENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP.=1,80M, CONFORME PROJETO	UN	16,00	2.753,24	3.441,55	55.064,82
22.1.7	SEINFRA-S	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,12	9,72	12,15	1.131,41
22.1.8	SINAPI-S	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	30,80	13,97	17,46	537,77
22.1.9	SEINFRA-S	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,22	37,02	46,28	102,74
22.1.10	SEINFRA-S	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,09	495,08	618,85	1.293,40
22.1.11	SEINFRA-S	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	39,69	22,21	27,76	1.101,79
22.1.12	SEINFRA-S	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	39,69	108,10	135,13	5.363,31

Comissão Permanente de Licitação
3154
P.M.
C.P.L.
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP




EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIJUI, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
22.1.13	SEINFRA-S	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	39,69	7,55	9,44	374,67
22.1.14	COTAÇÃO	COMP-26055388	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE DE FERRO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.280,00	1.600,00	1.600,00
23			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO					6.621,92
23.1			GUARDA CORPO DE MADEIRA					6.621,92
23.1.1	SEINFRA/SIN	COMP-24406998	GUARDA-CORPO EM MADEIRA COM MADEIRA DE LEI	M	18,58	258,62	303,51	5.639,17
23.1.2	SEINFRA-S	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	40,88	4,86	6,08	248,55
23.1.3	SINAPI-S	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,88	14,37	17,96	734,20
24			MONUMENTO					30.587,36
24.1			MONUMENTO DA CRUZ					30.587,36
24.1.1	PRÓPRIA	COMP-786835	ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	2.250,00	10,61	13,26	29.830,10
24.1.2	SEINFRA-S	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	25,00	15,47	19,34	483,50
24.1.3	SEINFRA-S	C4409	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M2	19,78	11,07	13,84	273,76
25			REFORMA DA CRUZ					1.818,31
25.1			ARGAMASSAS PARA PAREDES EXTERNAS					491,54
25.1.1	PRÓPRIA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	11,98	5,43	6,79	81,34
25.1.2	SEINFRA-S	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	11,98	27,39	34,24	410,20
25.2			REVESTIMENTO					1.293,36
25.2.1	PRÓPRIA	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	11,98	86,37	107,96	1.293,36
25.3			PINTURA					33,41

Handwritten signature
Raimundo N. Cordaife
Engº Civil - 31048 CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11

CENTRO | QUIXERAMOBIM/CE

Fone/fax: (88) 3441 1297

email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL
25.3.1	PRÓPRIA	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	1,39	4,86	6,08	8,45
25.3.2	SINAPI-S	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,39	14,37	17,96	24,96
TOTAL DA PROPOSTA:								4.917.206,90

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É DE :
QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS


QUIXERAMOBIM, 15 DE MARÇO DE 2022.

Handwritten signature in blue ink.

EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JR.
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 8921-D/CE
RNP Nº 0609313428

Handwritten signature in blue ink.

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE



Handwritten signature in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE

Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S/A

RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | QUIXERAMOBIMBICE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT:1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	ADMINISTRAÇÃO	196.892,25	4,0%	16.479,88	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12	16.401,12
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.233,32	0,9%	45.233,32											
3.	MOVIMENTO DE TERRA	286.998,15	5,8%	143.499,08	143.499,08										
4.	DRENAGEM	286.913,53	6,0%	89.074,06	207.839,47										
5.	PAVIMENTAÇÃO	979.085,23	19,9%	146.862,78	97.908,52	244.771,31	244.771,31	244.771,31							
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	675.162,85	13,7%			168.790,71	168.790,71	168.790,71	168.790,71						
7.	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	187.717,82	3,8%				37.543,56	18.771,78	37.543,56	93.858,91					
8.	CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS	203.750,99	4,1%				50.937,75	50.937,75	71.312,85	30.562,65					
9.	ESTRADO DE MADEIRA	182.785,71	3,7%				36.557,14	36.557,14	36.557,14	36.557,14					
10.	PONTES	324.267,71	6,6%						81.066,93	81.066,93					
11.	TRILHA	267.834,86	5,4%						107.133,94	147.309,17					
12.	SERVIÇOS DIVERSOS	16.843,79	0,3%												
13.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	329.347,59	6,7%			82.336,90	82.336,90	82.336,90	82.336,90						
															16.843,79

Comissão Permanente de Licitação
3157
P.M.
CPL
P.º de Licitação

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
14.	PAREDES E PAINÉIS	278.720,66	5,7%							111.488,26 40,00%	83.616,20 30,00%	83.616,20 30,00%			
15.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	76.922,53	1,6%								38.461,27 50,00%	38.461,27 50,00%			
16.	COBERTURA	61.344,03	1,2%								30.672,02 50,00%	30.672,02 50,00%			
17.	REVESTIMENTOS	200.838,39	4,1%									60.251,52 30,00%	80.335,36 40,00%	60.251,52 30,00%	
18.	PISOS	14.935,17	0,3%								7.467,59 50,00%	7.467,59 50,00%			
19.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	49.155,91	1,0%								24.577,96 50,00%	24.577,96 50,00%			
20.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.321,61	0,2%							3.612,56 35,00%	1.548,24 15,00%	2.580,40 25,00%	2.580,40 25,00%		
21.	PINTURAS	62.936,05	1,3%												62.936,05 100,00%
22.	GAZEBO	130.171,16	2,6%								32.542,79 25,00%	32.542,79 25,00%	32.542,79 25,00%	32.542,79 25,00%	
23.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	6.621,92	0,1%												6.621,92 100,00%
24.	MONUMENTO	30.587,36	0,6%												30.587,36 100,00%
25.	REFORMA DA CRUZ	1.818,31	0,0%												1.818,31 100,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		4.917.206,90	100,00%	441.149,12	465.648,19	512.300,04	549.843,61	531.071,82	499.701,13	460.164,92	437.615,83	444.757,57	249.483,74	190.262,36	135.208,55
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				8,97%	9,47%	10,42%	11,18%	10,80%	10,16%	9,36%	8,90%	9,04%	5,07%	3,87%	2,75%

[Handwritten signature]

Raimundo N. Cordeiro
 Engº Civil - 31048 CE





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
	SUB TOTAL ACUMULADO			441.149,12	906.797,31	1.419.097,36	1.968.940,96	2.500.012,79	2.999.713,92	3.459.878,84	3.897.494,67	4.342.252,24	4.591.735,99	4.781.998,35	4.917.206,90
	% ACUMULADO			8,97%	18,44%	28,86%	40,04%	50,84%	61,00%	70,36%	79,26%	88,31%	93,38%	97,25%	100,00%

QUIXERAMOBIM, 15 DE MARÇO DE 2022.

[Handwritten signature]

EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JR.
 Engenheiro Eletricista
 CREA Nº 8921-D/CE
 RNP Nº 0609313423

[Handwritten signature]

Raimundo N. Cordeiro
 Engº Civil - 31048 CE



[Handwritten initials]

Comissão Permanente de Licitação
3160
Fim
CPL
Raimundo N. Cordeiro

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº
CENTRO - QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441.1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

Composição do BDI SERVIÇOS

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A → DESPESAS INDIRETAS

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	1,20
→ TOTAL DO GRUPO A		5,24

GRUPO B → BENEFÍCIO

G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,00
→ TOTAL DO GRUPO B		7,80

GRUPO C → IMPOSTOS

I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	1,55
I3	CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,00
→ TOTAL DO GRUPO C		9,20

CALCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I1 + I2 + I3))} - 1 \right]$$

$$BDI = \left[\frac{(1 + 3,45 + 0,80 + 1,20) \times (1 + 0,59) \times (1 + 7)}{(1 - (0,65 + 3,00 + 1,55))} - 1 \right]$$

→ **25,00%**

QUIXERAMOBIM, 15 DE MARÇO DE 2022.

EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JR.
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 8921-D/CE
RNP Nº 0609313428

Raimundo N. Cordeiro
Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES S.A.
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO - QUIXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A 1	INSS	0,00%	0,00%
A 2	SESI	1,50%	1,50%
A 3	SENAI	1,00%	1,00%
A 4	INCRA	0,20%	0,20%
A 5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A 6	Salário -Educação	2,50%	2,50%
A 7	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A 8	FGTS	8,00%	8,00%
A 9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B 1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B 2	Feridos	3,71%	0,00%
B 3	Auxílio Enfermidade	0,87%	0,67%
B 4	13º Salário	10,80%	8,33%
B 5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B 6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B 7	Dias de Chuva	1,55%	0,00%
B 8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B 9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,41%	16,46%
GRUPO C			
C 1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C 2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C 3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C 4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C 5	Inerização Adicional	0,45%	0,35%
C	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	14,73%	11,38%
GRUPO D			
D 1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D 2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
D	Total de Reincidência de um grupo sobre o outro	7,91%	3,12%
TOTAL(A+B+C+D+E)		83,85%	47,76%

QUIXERAMOBIM, 15 DE MARÇO DE 2022.

EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS JR.
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 8921-D/CE
RNP Nº 0609313423

Raimundo N. Cordeiro
Engº Civil - 31048 CE

Comissão de Licitação de Licitação
3162
PM
C. D. I.
Edmil

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA S/N, PLANALTO COLIBRIS | CEP 63660-000 | TAUÁ/CE
Concorrência Pública nº 003/2022-CP



EDMIL CONSTRUÇÕES
RUA EDMILSON CORREIA DE VASCONCELOS, Nº 11
CENTRO | DUXERAMOBIM/CE
Fone/fax: (88) 3441 1297
Email: edmil@edmilconstrucoes.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (PT1073633-6), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1.1. COMP-08453625 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL PESSOAL (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	12,0000	5.868,92	70.427,04
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	6,0000	14.514,46	87.086,76
VALOR DA MAO DE OBRA:						157.513,80
VALOR BDI (25,00%):						39.378,45
VALOR COM BDI:						196.892,25

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	10,11	1,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	13,97	1,82
TOTAL MAO DE OBRA:						3,13

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,71	0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,61	0,50
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,54	0,19
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,72	0,26
TOTAL MATERIAL:						1,36
VALOR:						4,49
VALOR BDI (25,00%):						1,12
VALOR COM BDI:						5,61

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,97	3,49
TOTAL MAO DE OBRA:						3,49
VALOR:						3,49
VALOR BDI (25,00%):						0,87
VALOR COM BDI:						4,36

C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	10,11	10,11
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	15,63	15,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	13,97	17,91
TOTAL MAO DE OBRA:						43,65

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,40	3,42
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,50	0,97
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,50	0,36
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,36	4,37
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	10,16	0,69
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	3,05	0,31
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	17,33	29,62
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	16,75	1,72
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	28,72	2,95
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	19,64	13,43
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	15,09	3,09
TOTAL MATERIAL:						60,93

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	389,00	5,76
TOTAL SERVICIO:						5,76
VALOR:						110,34
VALOR BDI (25,00%):						27,58
VALOR COM BDI:						137,92

C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)