

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO
 DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO
 LOCAL: TAUÁ-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

DATA: 15/03/2022 BDI: 25,00%
 FONTE: SBC 2021/12 - Fortaleza 112,76%
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
 SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
22.1	GAZEBO								135.494,94
22.1.1	C3615	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm	M2	34,38	382,23	25,00%	477,79	16.426,42
22.1.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	213,52	35,72	25,00%	44,65	9.533,67
22.1.3	C1335	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	213,52	140,20	25,00%	175,25	37.419,38
22.1.4	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	213,52	21,58	25,00%	26,98	5.760,77
22.1.5	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	14,60	17,02	25,00%	21,28	310,69
22.1.6	COMP-03774264-TAUÁ	PRÓPRIA	BANCO SIMPLES DE FERRO COM ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP=1,80M. CONFORME PROJETO	UN	16,00	2.713,75	25,00%	3.392,19	54.275,04
22.1.7	C2668	SEINFRA	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,12	10,78	25,00%	13,48	1.255,26
22.1.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	30,80	13,75	25,00%	17,19	529,45
22.1.9	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	2,22	41,21	25,00%	51,51	114,35
22.1.10	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,09	519,01	25,00%	648,76	1.355,91
22.1.11	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	39,69	24,18	25,00%	30,23	1.199,83
22.1.12	C3007	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	39,69	107,31	25,00%	134,14	5.324,02
22.1.13	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	39,69	7,86	25,00%	9,83	390,15
22.1.14	COMP-26055386-TAUÁ	PRÓPRIA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE DE FERRO, CONFORME PROJETO	UND	1,00	1.280,00	25,00%	1.600,00	1.600,00
23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO								
23.1	GUARDA CORPO DE MADEIRA								
23.1.1	COMP-24405998-TAUÁ	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO EM MADEIRA COM MADEIRA DE LEI	M	18,58	255,01	25,00%	318,76	5.922,56
23.1.2	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	40,88	6,81	25,00%	8,51	347,89

Comissão Permanente de Licitação
 C. P. L.
 2983
 F.M.

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA - CEP. 60.115-191 -
 FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

LOCAL: TAUÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE


DATA: 15/03/2022 **BDI:** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	10/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
23.1.3	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,88	14,21	25,00%	17,76	726,03
24	MONUMENTO								
24.1	MONUMENTO DA CRUZ								
24.1.1	COMP-786835-TAUÁ	PRÓPRIA	ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	2.250,00	14,22	25,00%	17,78	40.005,00
24.1.2	C2473	SEINFRA	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	25,00	16,25	25,00%	20,31	507,75
24.1.3	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M2	19,78	12,27	25,00%	15,34	303,43
25	REFORMA DA CRUZ								
25.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES EXTERNAS								
25.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	11,98	6,15	25,00%	7,69	92,13
25.1.2	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	11,98	31,71	25,00%	39,64	474,89
25.2	REVESTIMENTO								
25.2.1	C4128	SEINFRA	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	11,98	98,28	25,00%	122,85	1.471,74
25.3	PINTURA								
25.3.1	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	1,39	6,81	25,00%	8,51	11,83
25.3.2	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,39	14,21	25,00%	17,76	24,69
VALOR TOTAL:									5.059.460,11


Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Antonio Evaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.270-D TRKP-060132895-6


Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Elizeu Bastos Lira
 Administrador
 CPF: 209.229.003-44


 Prefeitura Municipal de Tauá
 Comissão Permanente de Licitação
 30/04/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO		DATA :	15/03/2022	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO		FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	TAUÁ-CE		SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
------	--------	------	---------------	-------	--------	----------------	---------	----------------	------------------

VALOR TOTAL: 5.059.460,11

Cinco Milhões Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta reais e Onze centavos

Antonio
ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS
 ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D
 RNP: 060152865-6

Elizeu
CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI
ELIZEU BASTOS LIRA
 ADMINISTRADOR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

DATA: 15/03/2022 **BDI:** 25,00%

DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

LOCAL: TAUÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

FONTE: SBC

VERSÃO: 2021/12 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: 12/2021

DATA REF.: 05/2021

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SINAPI: 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120		DIA 150		DIA 180	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	3,89	196.892,25	8,37	16.479,88	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97	49.247,74	100,00	49.247,74										
3	MOVIMENTO DE TERRA	6,19	312.965,54	50,00	156.482,77	50,00	156.482,77								
4	DRENAGEM	6,37	322.436,38	30,00	96.730,91	70,00	225.705,47								
5	PAVIMENTAÇÃO	19,12	967.480,83	15,00	145.122,12	10,00	96.748,08	25,00	241.870,21	25,00	241.870,21	25,00	241.870,21	25,00	241.870,21
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,28	672.126,01					25,00	168.031,50	25,00	168.031,50	25,00	168.031,50	25,00	168.031,51
7	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	3,65	184.885,65												
8	CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS	4,09	207.134,63												
9	ESTRADO DE MADEIRA	3,64	184.007,04												
10	PONTES	6,67	337.646,14												
11	TRILHA	5,77	291.757,10												
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36	18.371,96												
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,66	336.957,83												
14	PAREDES E PAINÉIS	5,60	283.114,48												
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,80	91.320,60												
16	COBERTURA	1,30	65.919,56												
17	REVESTIMENTOS	4,19	212.184,54												
18	PISOS	0,30	15.206,13												
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,99	49.907,26												
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,21	10.571,22												
21	PINTURAS	1,26	63.944,34												
22	GAZEBO	2,68	135.494,94												
23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	0,14	6.996,48												
24	MONUMENTO	0,81	40.816,18												
25	REFORMA DA CRUZ	0,04	2.075,28												
			5.059.460,11	9,17	464.063,42	9,79	495.337,44	10,09	510.542,29	10,82	547.519,42	10,46	529.030,86	10,10	510.937,12
				9,17	464.063,42	18,96	959.400,86	29,05	1.469.943,15	39,88	2.017.462,57	50,33	2.546.493,43	60,43	3.057.430,55

Comércio Permanente

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 -
 FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUI PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

DATA: 15/03/2022 BDI: 25,00%



DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUI PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

FONTE: SBC 2021/12 - Fortaleza 112,76% 12/2021

LOCAL: TAUÁ-CE

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 210		DIA 240		DIA 270		DIA 300		DIA 330		DIA 360	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	3,89	196.892,25	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,12	8,33	16.401,17
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97	49.247,74												
3	MOVIMENTO DE TERRA	6,19	312.965,54												
4	DRENAGEM	6,37	322.436,38												
5	PAVIMENTAÇÃO	19,12	967.480,83												
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,28	672.126,01												
7	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	3,65	184.885,65	50,00	92.442,82										
8	CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS	4,09	207.134,63	25,00	51.783,66	35,00	72.497,12	15,00	31.070,19						
9	ESTRADO DE MADEIRA	3,64	184.007,04	20,00	36.801,41	20,00	36.801,41	20,00	36.801,40						
10	PONTES	6,67	337.646,14			25,00	84.411,54	25,00	84.411,54	25,00	84.411,54	25,00	84.411,52		
11	TRILHA	5,77	291.757,10	55,00	160.466,41	5,00	14.587,85							100,00	18.371,96
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36	18.371,96												
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,66	336.957,83												
14	PARQUES E PAINÉIS	5,60	283.114,48	40,00	113.245,79	30,00	84.934,34	30,00	84.934,35						
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,80	91.320,60			50,00	45.660,30	50,00	45.660,30						
16	COBERTURA	1,30	65.919,56			50,00	32.959,78	50,00	32.959,78						
17	REVESTIMENTOS	4,19	212.184,54					30,00	63.655,36	40,00	84.873,82	30,00	63.655,36		
18	PISOS	0,30	15.206,13			50,00	7.603,07	50,00	7.603,06						
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,99	49.907,26			50,00	24.953,63	50,00	24.953,63						
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,21	10.571,22	35,00	3.699,93	15,00	1.585,68	25,00	2.642,81	25,00	2.642,80				
21	PINTURAS	1,26	63.944,34											100,00	63.944,34
22	GAZEBO	2,68	135.494,94			25,00	33.873,74	25,00	33.873,74	25,00	33.873,74	25,00	33.873,72		
23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	0,14	6.996,48											100,00	6.996,48
24	MONUMENTO	0,81	40.816,18											100,00	40.816,18
25	REFORMA DA CRUZ	0,04	2.075,28											100,00	2.075,28
			5.059.460,11	9,39	474.841,14	9,02	456.269,58	9,19	464.967,29	5,12	259.004,42	3,92	198.341,72	2,94	148.605,41
				69,82	3.532.271,69	78,83	3.988.541,27	88,02	4.453.508,56	93,14	4.712.512,98	97,06	4.910.854,70	100,00	5.059.460,11

Comissão Parlamentar de Licitação
CPL
3087

[Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE / CONSOLIDADO

LOCAL: TAUÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

DATA: 15/03/2022 **BDI:** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	3,89	196.892,25	100,00	196.892,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97	49.247,74	100,00	49.247,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	6,19	312.965,54	100,00	312.965,54
4	DRENAGEM	6,37	322.436,38	100,00	322.436,38
5	PAVIMENTAÇÃO	19,12	967.480,83	100,00	967.480,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,28	672.126,01	100,00	672.126,01
7	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	3,65	184.885,65	100,00	184.885,65
8	CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS	4,09	207.134,63	100,00	207.134,63
9	ESTRADO DE MADEIRA	3,64	184.007,04	100,00	184.007,04
10	PONTES	6,67	337.646,14	100,00	337.646,14
11	TRILHA	5,77	291.757,10	100,00	291.757,10
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,36	18.371,96	100,00	18.371,96
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6,66	336.957,83	100,00	336.957,83
14	PAREDES E PAINÉIS	5,60	283.114,48	100,00	283.114,48
15	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,80	91.320,60	100,00	91.320,60
16	COBERTURA	1,30	65.919,56	100,00	65.919,56
17	REVESTIMENTOS	4,19	212.184,54	100,00	212.184,54
18	PISOS	0,30	15.206,13	100,00	15.206,13
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,99	49.907,26	100,00	49.907,26
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,21	10.571,22	100,00	10.571,22
21	PINTURAS	1,26	63.944,34	100,00	63.944,34
22	GAZEBO	2,68	135.494,94	100,00	135.494,94
23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	0,14	6.996,48	100,00	6.996,48
24	MONUMENTO	0,81	40.816,18	100,00	40.816,18
25	REFORMA DA CRUZ	0,04	2.075,28	100,00	2.075,28
			5.059.460,11		5.059.460,11

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Elizete Bastos Lira
 Administrador
 CPF: 209.223.903-44

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Antonio Ezequiel Gomes Basilio
 Engenheiro Civil
 CRE-CE 10.270-D / RPE 060152855-8



RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE	DATA : 15/03/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TAUÁ-CE	SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	ESTRUTURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU				3.541.783,69	70,00
2	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE - 01				101.690,52	2,01
3	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE - 02				101.690,52	2,01
4	IMPLANTAÇÃO DO GAZEBO - 01 - PASSEIO				42.353,14	0,84
5	IMPLANTAÇÃO DO GAZEBO - 02 - PASSEIO				42.353,14	0,84
6	IMPLANTAÇÃO DO GAZEBO - 03 - PASSEIO				42.353,14	0,84
7	IMPLANTAÇÃO DO GAZEBO - 01 - TRILHA				64.962,54	1,28
8	CONSTRUÇÃO BANHEIRO 1				151.558,13	3,00
9	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA				640.836,22	12,67
10	IMPLANTAÇÃO DA CRUZ				329.878,86	6,52
VALOR BDI TOTAL:					1.012.025,35	100,00
VALOR TOTAL:					5.059.460,11	

Cinco Milhões Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta reais e Onze centavos

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Antonio Eivaldo Gomes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 10.270-D | RHP 060152865-6

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
 Elizeu Bastos Lira
 Administrador
 CPF 209.229.903-44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		DATA:		BDI:		25,00%			
DESCRIÇÃO:		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:		SBC		2021/12 - Fortaleza		112,76%		12/2021	
CLIENTE:		SEINFRA		027 - COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%	
		SINAPI		2021/09 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	ESTRUTURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU								
1.1	ADMINISTRAÇÃO								
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.1.1	COMP-08453625-TAUA	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PESSOAL	UN	1,00	157.513,80	25,00	196.892,25	196.892,25
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA								
1.2.1.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.898,89	3,89	25,00	4,86	9.228,61
1.2.1.2	C0369	SEINFRA	BARRACÃO ABERTO	M2	24,00	117,51	25,00	146,89	3.525,36
1.2.1.3	C0370	SEINFRA	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	5.256,64	25,00	6.570,80	6.570,80
1.2.1.4	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	989,07	25,00	1.236,34	1.236,34
1.2.1.5	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	201,88	25,00	252,35	252,35
1.2.1.6	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.282,27	25,00	1.602,84	1.602,84
1.2.1.7	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,07	25,00	186,34	1.118,04
1.3	MOVIMENTO DE TERRA								
1.3.1	ATERRO								
1.3.1.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	480,72	92,06	25,00	115,08	53.019,66
1.3.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	783,65	88,06	25,00	110,08	87.364,99
1.3.1.3	C3182	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	1.573,15	8,18	25,00	10,23	16.093,32
1.3.1.4	C2987	SEINFRA	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	7.795,00	0,99	25,00	1,24	9.665,80
1.4	DRENAGEM								
1.4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL DA VIA								
1.4.1.1	C0366	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.733,80	51,00	25,00	63,75	110.517,00
1.4.1.2	C0367	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	626,34	39,93	25,00	49,91	31.260,87

Comissão Permanente de Licitação
3290
PM
CPL.
Município de Fortaleza

[Assinatura]


[Assinatura]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE				
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE				
LOCAL:	TAUÁ-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE				
DATA:	15/03/2022	VERSÃO:		BDI:	25,00%
FORTE:	SBC	HORA:	112,76%	MES:	12/2021
SEINFRA:	027 1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	83,85%	47 76%:	05/2021
SINAPI:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	83,85%	47 76%:	10/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA								
1.4.2.1	C2761	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	68,41	54,43	25,00	68,04	14.269,71
1.4.2.2	C2800	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3,00M	M2	9,69	42,49	25,00	53,11	4.654,62
1.4.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3,71	5,97	25,00	7,46	514,64
1.4.2.4	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	66,41	88,06	25,00	110,08	27,68
1.4.2.5	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	9,20	134,10	25,00	167,63	7.530,57
1.4.3	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA (1,24 X 2,84M)								
1.4.3.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,18	523,07	25,00	653,84	6.303,14
1.4.3.2	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	56,14	58,29	25,00	72,86	117,69
1.4.3.3	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,83	521,59	25,00	651,99	4.090,36
1.4.3.4	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,83	134,84	25,00	168,55	1.193,14
1.4.3.5	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,97	159,86	25,00	199,83	308,45
1.4.4	OBRAS D'ARTE CORRENTE								
1.4.4.1	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	6,36	104,43	25,00	130,54	593,50
1.4.4.2	C0104	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	32,60	300,15	25,00	375,19	16.915,81
1.4.4.3	C0407	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D=100cm	UN	1,00	3.083,51	25,00	3.854,39	830,23
1.4.5	DESCIDA D'ÁGUA EM CONCRETO EM FORMA DE ESCADA								
1.4.5.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,78	523,07	25,00	653,84	12.231,19
1.4.5.2	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	755,55	5,97	25,00	7,46	3.854,39
1.4.5.3	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	270,00	58,29	25,00	72,86	141.438,39
1.4.5.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2.531,50	12,15	25,00	15,19	24.702,08
1.4.5.5	C0840	SEINFRA	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	80,73	390,11	25,00	487,64	5.636,40
1.4.5.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	80,73	134,84	25,00	168,55	19.672,20
1.4.6	DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRA DE MÃO								
1.4.6.1	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	80,73	134,84	25,00	168,55	38.453,49
1.4.6.2	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	80,73	134,84	25,00	168,55	39.367,18
1.4.6.3	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	80,73	134,84	25,00	168,55	13.607,04



[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
LOCAL:	TAUÁ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE		

DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%
FORTE:	SBC	VERSÃO:	2021/12 - Fortaleza
SEINFRA:	027 - 1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%
SINAPI:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	12/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.:	05/2021
			10/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.4.6.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,46	523,07	25,00	653,84	300,77
1.4.6.2	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	4,34	58,29	25,00	72,86	316,21
1.4.6.3	C0840	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,23	390,11	25,00	487,64	599,80
1.4.6.4	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,23	134,84	25,00	168,55	207,32
1.4.6.5	C2863	SEINFRA	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	2,00	123,04	25,00	153,80	307,60
1.5	PAVIMENTAÇÃO								
1.5.1	PISO EXTERNO								
1.5.1.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,16	519,01	25,00	648,76	1.401,32
1.5.1.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	36,00	24,18	25,00	30,23	1.086,28
1.5.1.3	C3002	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	36,00	127,02	25,00	158,78	5.716,08
1.5.1.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	36,00	8,75	25,00	10,94	393,84
1.5.2	PISO TÁTIL								
1.5.2.1	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	244,92	111,70	25,00	139,63	34.198,18
1.5.2.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	36,74	519,01	25,00	648,76	23.835,44
1.5.3	PISO INTERTRAVADO								
1.5.3.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	571,96	57,74	25,00	72,18	41.284,07
1.5.3.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	3.451,25	52,65	25,00	65,81	227.126,76
1.5.3.3	92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	4.740,05	41,34	25,00	51,68	244.965,78
1.5.3.4	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF. 12/2015	M2	3.895,99	54,69	25,00	68,36	266.325,88
1.5.4	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO								
1.5.4.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	12.659,25	2,10	25,00	2,63	33.293,83
									33.293,83




[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		DATA:		BDI:		25,00%			
DESCRÇÃO:		VERÃO		HORA		DATA REF.			
LOCAL:		2021/12 - Fortaleza		112,76%		12/2021			
CLIENTE:		SBC		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 05/2021			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE		SINAPI		2021/09 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 10/2021			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.5.5	CONSTRUÇÃO DE BASE								
1.5.5.1	C3217	SEINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.898,89	21,15	25,00	26,44	86.665,34
1.5.5.2	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	1.898,89	5,44	25,00	6,80	50.205,65
1.5.5.3	C2987	SEINFRA	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	18.988,90	0,99	25,00	1,24	12.912,45
1.5.6	OUTROS ELEMENTOS								
1.5.6.1	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	41,00	23,06	25,00	28,83	23.546,24
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.6.1	LUMINÁRIAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS								
1.6.1.1	COMP-60515983-TAUÁ	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M COM 2 PETALAS, COM LUMINÁRIA SOLAR DE 200W, LUZ BRANCA 5K	UN	115,00	3.356,74	25,00	4.195,93	1.182,03
1.6.2	ATERRAMENTO								
1.6.2.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	115,00	260,27	25,00	325,34	1.182,03
1.6.3	ELETRODUTOS E CABOS								
1.6.3.1	C0553	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	3.600,00	20,05	25,00	25,06	116.544,00
1.6.3.2	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	1.200,00	17,55	25,00	21,94	90.216,00
1.6.4	ELETRODUTOS E CABOS								
1.6.4.1	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	444,68	25,00	555,85	26.328,00
1.7	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO								
1.7.1	URBANIZAÇÃO								
1.7.1.1	COMP-037742641-TAUÁ	PRÓPRIA	BANCO SIMPLES DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP.=1,50M, CONFORME PROJETO	UN	21,00	2.713,75	25,00	3.392,19	8.893,60
1.7.1.2	COMP-89542251-TAUÁ	PRÓPRIA	BANCO DUPLO DE FERRO COM ACENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, COMP.=1,50M, CONFORME PROJETO	UN	4,00	3.826,27	25,00	4.782,84	184.885,65
1.7.1.3	COMP-26055388-TAUÁ	PRÓPRIA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE DE FERRO, CONFORME PROJETO	UND	11,00	1.280,00	25,00	1.600,00	184.885,65



CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -

 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 -

 FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -

 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 -

 FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			



DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%
ORÇAMENTO:	2021/12 - Fortaleza	HORA:	112,76%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%:	47,76%
SINAPI:	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%:	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.7.1.4	COMP-83069417-TAUÁ	PRÓPRIA	POSTE DE JARDIM METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0M P/01 LUMINÁRIA, COM BASE DE ALVENARIA REVESTIDA COM PASTILHAS, CONFORME PROJETO	UN	2,00	1.848,02	25,00	2.310,03	4.620,06
1.7.1.5	COMP-616500361-TAUÁ	PRÓPRIA	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	3.661,55	25,00	4.576,94	9.153,88
1.7.1.6	COMP-314915931-TAUÁ	PRÓPRIA	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	3.951,55	25,00	4.939,44	9.878,88
1.7.1.7	COMP-397428021-TAUÁ	PRÓPRIA	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	2.003,36	25,00	2.504,20	5.008,40
1.7.1.8	COMP-992541161-TAUÁ	PRÓPRIA	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	1.770,76	25,00	2.213,45	4.426,90
1.7.1.9	COMP-688916331-TAUÁ	PRÓPRIA	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	3.037,34	25,00	3.796,68	7.593,36
1.7.1.10	COMP-840774751-TAUÁ	PRÓPRIA	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	1.886,12	25,00	2.357,65	4.715,30
1.7.1.11	COMP-377199571-TAUÁ	PRÓPRIA	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - ATI	UN	2,00	1.449,66	25,00	1.812,08	3.624,16
1.7.1.12	COMP-07828963-TAUÁ	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUI SIMPLES	UN	2,00	6.262,20	25,00	7.827,75	15.655,50
1.7.1.13	COMP-898268921-TAUÁ	PRÓPRIA	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UN	2,00	4.896,74	25,00	6.120,93	12.241,86
1.8	CANTEIRO DO JARDIM COM FOLHAS METÁLICAS								
1.8.1	JARDIM								
1.8.1.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	171,38	92,06	25,00	115,08	19.722,41
1.8.1.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.327,37	17,02	25,00	21,28	28.246,43
1.8.1.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	199,12	104,43	25,00	130,54	25.993,12
1.8.2	FOLHAS METÁLICAS								
1.8.2.1	COMP-49358499-TAUÁ	PRÓPRIA	FOLHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E=0,50MM	UN	9,00	2.811,96	25,00	3.514,95	31.634,55
1.8.2.2	C2040	SEINFRA	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	67,50	10,94	25,00	13,68	923,40
1.8	TOTAL DO JARDIM								
									207.134,63
									73.961,96

Comissão Permanente de Licitação
3294
Fm
C.P.L.
Câmara Municipal de Tauá - Ceará

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			DATA :	15/03/2022	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			VERSÃO	2021/12 - Fortaleza	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUÁ-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		10/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.8.2.3	C2473	SEINFRA	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	67,50	16,25	25,00	20,31	1.370,93
1.8.3	MOVIMENTO DE TERRA								
1.8.3.1	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,52	21,75	25,00	27,19	313,23
1.8.3.2	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	11,52	28,34	25,00	35,43	408,15
1.8.3.3	C2781	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	80,91	54,43	25,00	68,04	5.505,12
1.8.3.4	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	33,96	26,43	25,00	33,04	1.122,04
1.8.3.5	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,36	22,43	25,00	28,04	767,17
1.8.4	INFRAESTRUTURA								
1.8.4.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	10,80	65,85	25,00	82,31	866,95
1.8.4.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	186,00	13,91	25,00	17,39	3.234,54
1.8.4.3	96816	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,20	472,45	25,00	590,56	706,67
1.8.4.4	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,70	450,39	25,00	562,99	3.209,04
1.8.4.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	6,90	134,84	25,00	168,55	1.163,00
1.8.4.6	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	16,54	30,83	25,00	38,56	714,90
1.8.5	SUPERESTRUTURA								
1.8.5.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	202,20	54,53	25,00	68,16	13.781,95
1.8.5.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	231,00	12,15	25,00	15,19	3.506,89
1.8.5.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	39,00	13,91	25,00	17,39	676,21
1.8.5.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.209,00	14,76	25,00	18,45	22.306,05
1.8.5.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	32,70	450,39	25,00	562,99	18.409,77
1.8.5.6	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	32,70	228,25	25,00	285,31	9.329,64
1.8.6	REVESTIMENTOS								
1.8.6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	155,01	6,15	25,00	7,69	1.192,03
TOTAL									
									8.115,71
									9.919,10
									68.014,51

Comissão Permanente de Licitação
2095
PM
CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE

[Assinatura]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE				
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE				
LOCAL:	TAUÁ-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE				
		DATA :	VERSÃO	BOMBA	DATA REF.
		15/03/2022	2021.112 - Fortaleza	112.76%	12/2021
			027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
			2021/09 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		10/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.8.6.2	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	155,01	31,71	25,00	39,64	6.144,60
1.8.7	PINTURA								
1.8.7.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	155,01	15,01	25,00	18,76	2.907,99
1.8.7.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	155,01	2,02	25,00	2,53	392,18
1.8.7.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,01	13,20	25,00	16,50	2.557,67
1.9	ESTRADO DE MADEIRA								
1.9.1	PAGINAÇÃO								
1.9.1.1	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	16,67	523,07	25,00	653,84	10.689,51
1.9.1.2	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	277,83	340,36	25,00	425,45	118.202,77
1.9.1.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	277,83	5,64	25,00	7,05	1.958,70
1.9.1.4	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	277,83	6,81	25,00	8,51	2.364,33
1.9.1.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	277,83	14,21	25,00	17,76	4.934,26
1.9.2	GUARDA-CORPO DE MADEIRA								
1.9.2.1	COMP-24406998-TAUÁ	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO EM MADEIRA COM MADEIRA DE LEI	M	132,30	255,01	25,00	318,76	42.171,95
1.9.2.2	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	132,30	6,81	25,00	8,51	1.125,87
1.9.2.3	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	132,30	14,21	25,00	17,76	2.349,65
1.10	PONTES								
1.10.1	MOVIMENTO DE TERRA								
1.10.1.1	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,22	21,75	25,00	27,19	957,63
1.10.1.2	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	35,22	28,34	25,00	35,43	1.247,84
1.10.1.3	C2781	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	224,94	54,43	25,00	68,04	15.304,92
1.10.1.4	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	73,80	26,43	25,00	33,04	2.438,35
1.10.1.5	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	189,72	22,43	25,00	28,04	5.319,75
									5.857,84
									184.007,04
									138.359,57
									45.647,47
									25.268,49
									337.646,14

Comissão Permanente de Licitação
3996
FM
CPL
Município de Fortaleza - Ceará

[Assinatura]
Am

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Assinatura]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
LOCAL:	TAUÁ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE		



DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%
VERSIÃO	2021/12 - Fortaleza	HORA	112,76%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.10.2 INFRAESTRUTURA									
1.10.2.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	33,00	65,85	25,00	82,31	45.305,48
1.10.2.2	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	1.029,00	14,76	25,00	18,45	2.716,23
1.10.2.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	3,42	472,45	25,00	590,56	18.985,05
1.10.2.4	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	27,90	450,39	25,00	562,99	2.019,72
1.10.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	31,32	134,84	25,00	168,55	15.707,42
1.10.2.6	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	15,51	30,85	25,00	38,56	5.276,99
1.10.3 SUPERESTRUTURA									
SUBTOTAL 1.10.3: 187.330,01									
1.10.3.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	171,30	54,53	25,00	66,16	11.675,81
1.10.3.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	129,00	12,15	25,00	15,19	1.959,51
1.10.3.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.005,00	13,91	25,00	17,39	17.476,95
1.10.3.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	591,00	14,76	25,00	18,45	10.903,95
1.10.3.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	171,30	450,39	25,00	562,99	96.440,19
1.10.3.6	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	171,30	228,25	25,00	285,31	48.873,60
1.10.4 PISOS									
SUBTOTAL 1.10.4: 79.742,16									
1.10.4.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	72,00	519,01	25,00	648,76	46.710,72
1.10.4.2	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	72,00	340,36	25,00	425,45	30.632,40
1.10.4.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	72,00	5,64	25,00	7,05	507,60
1.10.4.4	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	72,00	6,81	25,00	8,51	612,72
1.10.4.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,00	14,21	25,00	17,76	1.278,72
1.11 TRILHA									
SUBTOTAL 1.11: 291.757,10									
1.11.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	4.046,36	3,89	25,00	4,66	19.665,41
1.11.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.046,36	0,25	25,00	0,31	1.254,38




CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –

 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –

 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		DATA : 15/03/2022		BDI : 25,00%					
DESCRIÇÃO:		FONTE		VERSÃO					
LOCAL:		SBC		2021/12 - Fortaleza					
CLIENTE:		SEINFRA		027-1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021					
		SINAPI		2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021					
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.11.3	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	86,32	41,21	25,00	51,51	4.446,34
1.11.4	C0840	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	86,32	390,11	25,00	487,64	42.093,08
1.11.5	C3683	SEINFRA	GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL	M	2.023,19	81,64	25,00	102,05	206.466,54
1.11.6	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	660,91	21,58	25,00	26,98	17.831,35
1.12	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.12.1	LIMPEZA FINAL								
1.12.1.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.955,20	1,17	25,00	1,46	11.614,59
1.12.2	INDENIZAÇÕES								
1.12.2.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.898,89	1,21	25,00	1,51	2.867,32
2	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE - 01								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.1.1.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	30,52	6,06	25,00	7,58	231,34
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
2.2.1	INFRAESTRUTURA								
2.2.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	74,20	65,85	25,00	82,31	6.107,40
2.2.1.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	60,90	12,15	25,00	15,19	925,07
2.2.1.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	252,00	13,91	25,00	17,39	4.382,28
2.2.1.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	51,00	14,76	25,00	18,45	940,95
2.2.1.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO PAVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,10	450,39	25,00	562,99	3.434,24
2.2.1.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	6,10	134,84	25,00	168,55	1.028,16
2.3	PAREDES E PAINÉIS								
2.3.1	ALVENARIA DE ELEVÇÃO								
									9.857,44
									7.387,42



CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPACTO		OBRA: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIJU PT 1073633-66 - TAUJA-CE				DATA : 15/03/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO: ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIJU PT 1073633-66 - TAUJA-CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
LOCAL: TAUJA-CE		SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUJA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.3.1.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	99,36	59,48	25,00	74,35	7.387,42
2.3.2	VERGAS E CHAPIM								
2.3.2.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33	1.647,27	25,00	2.059,09	679,50
2.3.3	ELEMENTOS VAZADOS								
2.3.3.1	C4525	SEINFRA	COBOGÓ DE VIDRO (20x10x18)cm	M2	1,92	746,05	25,00	932,56	1.790,52
2.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
2.4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
2.4.1.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	743,37	25,00	929,21	1.858,42
2.4.2	ESQUADRIAS METÁLICAS								
2.4.2.1	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,75	319,16	25,00	398,95	1.895,01
2.5	COBERTURA								
2.5.1	COBERTURA METÁLICA								
2.5.1.1	C4827	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	76,50	60,07	25,00	75,09	5.744,39
2.5.1.2	COMP-7868351-TAUJA	PRÓPRIA	ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	235,00	10,50	25,00	13,13	3.085,55
2.5.1.3	C0659	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	10,00	150,77	25,00	188,46	1.884,60
2.6	REVESTIMENTOS								
2.6.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
2.6.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	198,72	6,15	25,00	7,69	1.528,16
2.6.1.2	C1226	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	181,11	29,72	25,00	37,15	6.726,24
2.6.1.3	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	17,61	31,71	25,00	39,64	699,06
2.6.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
2.6.2.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	139,86	88,90	25,00	111,13	15.542,93
									33.801,28
									8.954,46
									1.528,16
									6.726,24
									699,06
									23.887,89
									15.542,93

Comissão Permanente de Licitação
3299
 PM
 er
 CPE
 Prefeitura Municipal de Tauja-CE

[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-86 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-86 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			

DATA :	15/03/2022	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	202112 - Fortaleza	112,76%	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.6.2.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	139,86	7,86	25,00	9,83	1.374,82
2.6.2.3	C4411	SEINFRA	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	41,25	124,50	25,00	155,63	6.419,74
2.6.2.4	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	41,25	10,68	25,00	13,35	550,69
2.6.3	ACABAMENTOS PARA TETOS								
2.6.3.1	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	25,75	29,79	25,00	37,24	958,93
2.7	PISOS								
2.7.1	PISOS INTERNOS								
2.7.1.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,29	519,01	25,00	648,76	836,90
2.7.1.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	25,75	24,18	25,00	30,23	778,42
2.7.1.3	C4447	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	25,75	111,67	25,00	139,59	3.594,44
2.7.1.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	25,75	7,86	25,00	9,83	253,12
2.7.2	SOLEIRAS E PEITORIS								
2.7.2.1	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,60	77,56	25,00	96,95	155,12
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
2.8.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
2.8.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,50	34,37	25,00	42,96	193,32
2.8.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,90	34,14	25,00	42,68	209,13
2.8.2	REGISTROS E VÁLVULAS								
2.8.2.1	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	77,97	25,00	97,46	97,46

3300
Fim
Município de Tauá

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -
RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARA - CEP. 60.115-191 -
FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com


[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE		
LOCAL:	TAUÁ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE		

DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2021/12 - Fortaleza	112,76%	12/2021
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.8.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
2.8.3.1	C4069	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	7,70	388,44	25,00	485,55	3.738,74
2.8.3.2	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	569,97	25,00	712,46	1.424,92
2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
2.9.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC									
2.9.1.1	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS AF_10/2015	M	6,50	72,80	25,00	91,00	591,50
2.9.1.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	M	6,50	59,31	25,00	74,14	481,91
2.9.2 ACESSÓRIOS									
2.9.2.1	C0811	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	2,00	168,64	25,00	210,80	421,60
2.9.2.2	COMP-93345757-TAUÁ	PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM = 75MM	UN	2,00	55,27	25,00	69,09	138,18
2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
2.10.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES									
2.10.1.1	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,70	8,17	25,00	10,21	160,30
2.10.1.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,06	7,25	25,00	9,06	118,32
2.10.2 QUADROS / CAIXAS									
2.10.2.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	7,35	25,00	9,19	55,14
2.10.2.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	11,41	25,00	14,26	114,08
2.10.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS									



CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 -

 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 - SALA 415 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 -

 FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			

DATA :	15/03/2022			
BDI :	25,00%			
VERSÃO	2021/12 - Fortaleza			
HORA	112,76%			
MES	12/2021			
DATA REF.	05/2021			
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%			
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.10.3.1	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	101,00	5,99	25,00	7,49	756,49
2.10.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
2.10.4.1	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	20,57	25,00	25,71	102,84
2.10.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS								
2.10.5.1	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	27,04	25,00	33,80	33,80
2.10.5.2	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	4,00	23,55	25,00	29,44	117,76
2.10.5.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	16,13	25,00	20,16	20,16
2.10.5.4	COMP-660811431 TAUÁ	PRÓPRIA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	147,76	25,00	184,70	184,70
2.10.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS								
2.10.6.1	COMP-701067161 TAUÁ	PRÓPRIA	LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR, COM VIDRO JATEADO CENTRAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PI 02 LÂMPADAS LED A60 12W	UN	8,00	149,70	25,00	187,13	1.497,04
2.11	PINTURAS								
2.11.1	FORROS								
2.11.1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	25,75	11,80	25,00	14,75	379,61
2.11.1.2	C1815	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	25,75	19,27	25,00	24,09	620,32
2.11.2	PAREDES EXTERNAS								
2.11.2.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	47,85	14,38	25,00	17,98	860,34
2.11.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
2.11.3.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	8,40	16,56	25,00	20,73	174,13
2.11.3.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	20,60	25,00	25,75	216,30
2.11.4	ESQUADRIAS METÁLICAS								
2.11.4.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,38	37,61	25,00	47,01	111,88
2.11.5	OUTROS ELEMENTOS								
									7.661,15

Comissão Permanente de Licitação
3302
PM
CPL


 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUII PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUII PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			
DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%	
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	202112 - Fortaleza	112,76%	-	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.11.5.1	COMP-09195589-TAUÁ	PRÓPRIA	LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, PROFUNDIDADE DA LETRA 5CM DE PERFIL (MUNICÍPIO DE TAUÁ + LOGOMARCA) - (CONFORME PROJETO DO CLIENTE)	UN	1,00	6.128,92	25,00	7.661,15	7.661,15
2.12	SERVIÇOS DIVERSOS								
2.12.1	LIMPEZA GERAL								
2.12.1.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	30,52	10,88	25,00	13,60	415,07
3	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE - 02								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
3.1.1.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	30,52	6,06	25,00	7,58	231,34
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.2.1	INFRAESTRUTURA								
3.2.1.1	C1400	SEINFRA	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	74,20	65,85	25,00	82,31	6.107,40
3.2.1.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	60,80	12,15	25,00	15,19	925,07
3.2.1.3	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	252,00	13,91	25,00	17,39	4.382,28
3.2.1.4	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	51,00	14,76	25,00	18,45	940,95
3.2.1.5	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,10	450,39	25,00	562,99	3.434,24
3.2.1.6	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	6,10	134,84	25,00	168,55	1.028,16
3.3	PAREDES E PAINÉIS								
3.3.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO								
3.3.1.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	99,36	59,48	25,00	74,35	7.387,42
3.3.2	VERGAS E CHAPIM								
3.3.2.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33	1.647,27	25,00	2.059,09	678,50
3.3.3	ELEMENTOS VAZADOS								
									1.790,52

[Assinatura]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com




[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2021/12 - F.0161623	112,76%		12/2021
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.3.3.1	C4525	SEINFRA	COBOGÓ DE VIDRO (20x10x18)cm	M2	1,92	746,05	25,00	932,56	1.790,52
3.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
3.4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
3.4.1.1	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	743,37	25,00	929,21	1.858,42
3.4.2	ESQUADRIAS METÁLICAS								
3.4.2.1	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,75	319,16	25,00	398,95	1.895,01
3.5	COBERTURA								
3.5.1	COBERTURA METÁLICA								
3.5.1.1	C4827	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	76,50	60,07	25,00	75,09	5.744,39
3.5.1.2	COMP-7868351-TAUÁ	PRÓPRIA	ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	235,00	10,50	25,00	13,13	3.085,55
3.5.1.3	C0659	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	10,00	150,77	25,00	188,46	1.884,60
3.6	REVESTIMENTOS								
3.6.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
3.6.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	198,72	6,15	25,00	7,69	1.528,16
3.6.1.2	C1226	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	181,11	29,72	25,00	37,15	6.728,24
3.6.1.3	C3124	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	17,61	31,71	25,00	39,64	698,06
3.6.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS								
3.6.2.1	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	139,86	68,90	25,00	111,13	15.542,64
3.6.2.2	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	139,86	7,66	25,00	9,63	1.374,82
3.6.2.3	C4411	SEINFRA	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	41,25	124,50	25,00	155,63	6.419,74
3.6.2.4	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	41,25	10,66	25,00	13,35	550,69
3.6.3	ACABAMENTOS PARA TETOS								
									958,93
									33.801,28
									8.954,46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten initials]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			DATA:	15/03/2022	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUJU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			VERÃO	2021/12 - Fortaleza	HORA	112,76%
LOCAL:	TAUÁ-CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 83,85% 47,76% 10/2021

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.6.3.1	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2575	29,79	25,00	37,24	958,93
3.7	PISOS								
3.7.1	PISOS INTERNOS								
3.7.1.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,29	519,01	25,00	648,76	836,90
3.7.1.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	2575	24,18	25,00	30,23	778,42
3.7.1.3	C4447	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	2575	111,67	25,00	139,59	3.594,44
3.7.1.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	2575	7,86	25,00	9,83	253,12
3.7.2	SOLEIRAS E PEITORIS								
3.7.2.1	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,60	77,56	25,00	96,95	155,12
3.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.8.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
3.8.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	4,50	34,37	25,00	42,96	193,32
3.8.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	4,90	34,14	25,00	42,68	209,13
3.8.2	REGISTROS E VÁLVULAS								
3.8.2.1	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	77,97	25,00	97,46	97,46
3.8.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
3.8.3.1	C4069	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	7,70	388,44	25,00	485,55	3.738,74
3.8.3.2	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	569,97	25,00	712,46	1.424,92
3.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
									1.633,19



[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUIU PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			

DATA :	15/03/2022	BDI :	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	202112 - Fortaleza	112,76%	12/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC								
3.9.1.1	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,50	72,80	25,00	91,00	591,50
3.9.1.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,50	59,31	25,00	74,14	481,91
3.9.2	ACESSÓRIOS								
3.9.2.1	C0611	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	2,00	168,64	25,00	210,80	421,60
3.9.2.2	COMP-93345757-TAUÁ	PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.=75MM	UN	2,00	55,27	25,00	69,09	138,18
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.10.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								
3.10.1.1	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,70	8,17	25,00	10,21	160,30
3.10.1.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,06	7,25	25,00	9,06	119,32
3.10.2	QUADROS / CAIXAS								
3.10.2.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	7,35	25,00	9,19	55,14
3.10.2.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	11,41	25,00	14,26	114,08
3.10.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								
3.10.3.1	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	M	101,00	5,99	25,00	7,49	756,49
3.10.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
3.10.4.1	C1082	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	20,57	25,00	25,71	102,84
3.10.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS								
									356,42




CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –

RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUI PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
DESCRIÇÃO:	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE QUINAMUI PT 1073633-66 - TAUÁ-CE			
LOCAL:	TAUÁ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ-CE			
DATA: 15/03/2022		BDI: 25,00%		
FONTE		VERSÃO		
SBC 2021/12 - Fortaleza		112,76% 12/2021		
SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 05/2021		
SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 10/2021		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.10.5.1	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	27,04	25,00	33,80	33,80
3.10.5.2	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	4,00	23,55	25,00	29,44	117,76
3.10.5.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	16,13	25,00	20,16	20,16
3.10.5.4	COMP-660811431 TAUÁ	PRÓPRIA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	147,76	25,00	184,70	184,70
3.10.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS								
3.10.6.1	COMP-701067161 TAUÁ	PRÓPRIA	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM VIDRO JATEADO CENTRAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLECTOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO P/02 LÂMPADAS LED A60 12W	UN	8,00	149,70	25,00	187,13	1.497,04
3.11	PINTURAS								
3.11.1	FORROS								
3.11.1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	M2	25,75	11,80	25,00	14,75	379,91
3.11.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	25,75	19,27	25,00	24,09	620,32
3.11.2	PAREDES EXTERNAS								
3.11.2.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	47,85	14,36	25,00	17,98	860,34
3.11.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
3.11.3.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	8,40	16,56	25,00	20,73	174,13
3.11.3.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	20,60	25,00	25,75	216,30
3.11.4	ESQUADRIAS METÁLICAS								
3.11.4.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,38	37,61	25,00	47,01	111,88
3.11.5	OUTROS ELEMENTOS								
3.11.5.1	COMP-09195569- TAUÁ	PRÓPRIA	LETREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, PROFUNDIDADE DA LETRA 5CM DE PERFIL (MUNICÍPIO DE TAUÁ + LOGOMARCA) - (CONFORME PROJETO DO CLIENTE)	UN	1,00	6.128,92	25,00	7.661,15	7.661,15
3.12	SERVIÇOS DIVERSOS								
3.12.1	LIMPEZA GERAL								
								415,07	415,07



Assinatura

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 00.611.868/0001-28 –
 RUA MONSENHOR BRUNO 1153 – SALA 415 – ALDEOTA – FORTALEZA – CEARÁ – CEP. 60.115-191 –
 FONE: 85-2180-6091 – EMAIL: construtora.impacto@hotmail.com

Assinatura