

PROPOSTA DE PREÇOS



BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.695.545/0001-03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS – PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução de Adequação Estradas Vicinais – PT 1086098-54, no município de Tauá/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 2.186.550,61 (Dois milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), com prazo de execução de 12 (Doze) meses.

Caso nos seja **adjudicado** o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no **prazo** determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Daniel **de Sousa Vale**, portador da carteira de Identidade nº 1.691.242 e CPF nº 013.614.974-08, **como** representante legal desta empresa.


Informamos que o **prazo** de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da **data** da abertura da licitação.

Finalizando, **declaramos** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão **iniciados** dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da **data** de recebimento da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2024.


Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826

000003



BRIMAX ENGENHARIA

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 39.695.545/0001-03

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:

SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27

B.D.I.


B.D.I. DIFER.

24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					39.927,24
1.1			ADMINISTRAÇÃO					39.927,24
1.1.1	COMP.001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	268,26	399,27	39.927,24
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					111.392,78
2.1			CANTEIRO DE OBRAS					22.270,74
2.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	10,00	154,64	191,79	1.917,90
2.1.2	C0369	SEINFRA	BARRACÃO ABERTO	m²	12,00	124,69	154,65	1.855,80
2.1.3	C0372	SEINFRA	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	14.913,36	18.497,04	18.497,04
2.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					42.213,80
2.2.1	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.680,00	3,84	4,51	21.106,80
2.2.2	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.680,00	3,84	4,51	21.106,80
2.3			REMOÇÃO DE CERCAS					46.908,44
2.3.1	160096	SICRO3	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	3.415,00	0,71	0,88	3.005,20
2.3.2	4915730	SICRO3	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	1.366,00	25,92	32,14	43.903,24
3			OBRAS DE DRENAGEM					391.980,60
3.1			OBRAS D'ARTES CORRENTE					391.980,60
3.1.1	C0393	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	UN	2,00	4.673,61	5.796,67	11.593,34
3.1.2	C0423	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	12,00	2.136,51	2.649,91	31.798,92
3.1.3	C0407	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.353,45	4.159,28	8.318,56
3.1.4	C0440	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.570,98	5.698,64	22.674,56
3.1.5	C0874	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	M	20,00	3.989,26	4.947,87	98.957,40
3.1.6	C0920	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	60,00	552,63	685,42	41.125,20
3.1.7	C0887	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	10,00	1.034,39	1.282,95	12.829,50
3.1.8	C0818	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	20,00	1.514,01	1.877,82	37.556,40
3.1.9	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	14,00	1.616,63	2.005,10	28.071,40
3.1.10	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	70,00	426,14	528,54	38.997,80
3.1.11	C0394	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)	UN	2,00	4.033,51	5.002,76	10.005,52
3.1.12	C0875	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m)	M	10,00	4.196,73	5.205,20	52.052,00
4			MOVIMENTO DE TERRA (MATERIAL PARA ATERROS)					490.223,70
4.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS					469.335,83
4.1.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	13.742,02	3,83	4,75	65.274,59
4.1.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	36.477,96	1,27	1,57	57.270,42
4.1.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	83.527,84	1,27	1,57	131.138,70
4.1.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	13.742,02	4,96	6,15	84.513,42
4.1.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	83.527,84	1,27	1,57	131.138,70
4.2			INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (MATERIAL PARA ATERROS)					20.887,87
4.2.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m³	13.742,02	1,23	1,52	20.887,87
5			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.153.026,29
5.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.111.665,57
5.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	86.000,00	1,16	1,43	122.090,00
5.1.2	C3234	SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	m³	3.430,62	9,91	12,29	42.162,31

000004



BRIMAX

ENGENHARIA

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 39.695.545/0001-03

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:

SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27

B.D.I.

B.D.I. DIFER.

24,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.1.3	C3234	SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	m²	13.317,38	9,91	12,29	163.670,60
5.1.4	C3234	SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	m²	10.463,00	9,91	12,29	128.590,27
5.1.5	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	22.511,99	1,27	1,57	35.343,82
5.1.6	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	105.031,44	1,27	1,57	164.899,36
5.1.7	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	105.031,45	1,27	1,57	164.899,37
5.1.8	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	105.031,44	1,27	1,57	164.899,36
5.1.9	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	79.121,33	1,27	1,57	124.220,48
5.2			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS (MATERIAL PARA REVESTIMENTOS)					41.360,72
5.2.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m²	27.211,00	1,23	1,52	41.360,72

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

VALOR GLOBAL COM B.D.I - R\$

2.186.550,61

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: SINAPI CE 08/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27 B.D.I. 24,03% B.D.I. OFER. -

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP.001 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS	%	1,0000000	2.882,84	2.882,84	
Insumo	18590 SEINFRA	ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	Material	HxMÊS	0,3231000	6.644,30	2.146,77	
Insumo	18584 SEINFRA	ENGENHEIRO JÚNIOR	Material	HxMÊS	0,0321000	16.693,95	535,87	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	844,63			Valor com BDI =>	3.327,27

2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO	m²	1,0000000	154,64	154,64	
Insumo	10537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,0200000	35,59	36,30	
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	Material	L	1,0000000	24,99	24,99	
Insumo	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,5000000	12,61	56,74	
Insumo	11725 SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,54	2,33	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,0000000	17,14	34,28	
			MO sem LS =>	34,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,28
			Valor do BDI =>	37,15			Valor com BDI =>	191,79

2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0369 SEINFRA	BARRACÃO ABERTO	CONSTRUÇÃO DO	m²	1,0000000	124,69	124,69	
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,0148000	420,69	6,22	
Insumo	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	0,8325000	5,40	3,41	
Insumo	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	1,7094000	17,33	29,62	
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,0257000	23,17	23,78	
Insumo	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	0,1026000	9,50	0,97	
Insumo	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	Material	M	0,1026000	3,50	0,35	
Insumo	12340 SEINFRA	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	Material	M	3,2100000	1,36	4,36	
Insumo	12357 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	0,0684000	10,16	0,69	
Insumo	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	0,1026000	3,05	0,31	
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5128000	23,17	11,88	
Insumo	12408 SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	0,1026000	16,75	1,71	
Insumo	12429 SEINFRA	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,1026000	28,72	2,94	
Insumo	12440 SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	Material	UN	0,6838000	19,64	13,42	
Insumo	12444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	0,2046000	15,09	3,08	
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,2821000	17,14	21,97	
			MO sem LS =>	60,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,14
			Valor do BDI =>	29,98			Valor com BDI =>	154,65

2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0372 SEINFRA	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	CONSTRUÇÃO DO	UN	1,0000000	14.913,36	14.913,36
Composição Auxiliar	C0836 SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,7200000	420,69	302,89
Composição Auxiliar	C1915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	PISOS INTERNOS	m²	68,0000000	47,16	3.112,58
Insumo	10174 SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	Material	UN	1,0000000	148,50	148,50
Insumo	10197 SEINFRA	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	58,0000000	5,40	313,20
Insumo	10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	75,0000000	17,33	1.299,75
Insumo	10400 SEINFRA	CADEADO MEDIO	Material	UN	2,0000000	22,33	44,66
Insumo	10414 SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	Material	UN	1,0000000	35,50	35,50
Insumo	10435 SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	Material	UN	1,0000000	30,00	30,00
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	101,0000000	23,17	2.340,17
Insumo	10528 SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	98,0000000	23,81	2.333,38
Insumo	10798 SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	5,15	5,15
Insumo	10983 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	2,0000000	9,50	19,00
Insumo	11075 SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	Material	M	3,0000000	3,50	10,50
Insumo	11092 SEINFRA	ENGATE DE PVC	Material	UN	1,0000000	5,45	5,45
Insumo	11344 SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	Material	UN	1,0000000	98,91	98,91
Insumo	11798 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	23,04	23,04
Insumo	11824 SEINFRA	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	33,0000000	1,35	44,55
Insumo	12200 SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	Material	M	6,0000000	2,99	17,94
Insumo	12311 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	14,0000000	14,36	201,04
Insumo	12331 SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	Material	UN	3,0000000	41,64	124,92
Insumo	12340 SEINFRA	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	Material	M	108,0000000	1,36	146,88
Insumo	12357 SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	Material	UN	5,0000000	10,16	50,80
Insumo	12373 SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	Material	UN	5,0000000	3,05	15,25
Insumo	12379 SEINFRA	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	Material	UN	1,0000000	52,88	52,88
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	25,0000000	23,17	579,25
Insumo	12408 SEINFRA	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	Material	KG	3,0000000	16,75	50,25
Insumo	12412 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	Material	UN	1,0000000	38,87	38,87
Insumo	12416 SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	Material	UN	1,0000000	16,42	16,42
Insumo	12429 SEINFRA	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	Material	m²	16,8100000	28,72	477,03
Insumo	12433 SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	Material	UN	7,0000000	4,60	32,20

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SENFRA 27 B.D.I. 24,03% B.D.I. DIFER.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	I2440 SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	Material	UN	33,0000000	19,64	648,12
Insumo	I2444 SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	Material	UN	4,0000000	15,09	60,36
Insumo	I2447 SEINFRA	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	1,0000000	14,10	14,10
Insumo	I2456 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	Material	M	3,0000000	10,84	32,52
Insumo	I2457 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	Material	M	3,0000000	6,65	19,95
Insumo	I2458 SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	Material	M	3,0000000	3,91	11,73
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	126,0000000	17,14	2.159,84
			MO sem LS =>	8 032,54	LS =>	0,00	MO com LS => 8 032,54
			Valor do BDI =>	3 583,68			Valor com BDI => 18 497,04

2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4982 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	I0716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,0125000	291,92	3,64
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,87			Valor com BDI => 4,51

2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4983 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	I0716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,0125000	291,92	3,64
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,87			Valor com BDI => 4,51

2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1800988 SICRO3	Remoção de cerca com mourões de concreto		m	1,0000000	0,71	0,71
B	Código Banco	Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	Quantidade		2,0000000	20,1424	40,2848
						Custo Horário da Mão de Obra =>	40,2848
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	40,2848
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	57,1000
						Custo Unitário de Execução =>	0,7055
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,00	MO com LS => 0,71
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,88

2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4916730 SICRO3	Recomposição total de cerca com mourão de madeira		m	1,0000000	25,92	25,92
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9887 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,12	0,88	161,2576	59,9343
						Custo Horário de Equipamentos =>	72,0931
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	10,0000000			20,1424	201,4240
						Custo Horário da Mão de Obra =>	201,4240
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	273,5171
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	25,0000
						Custo Unitário de Execução =>	10,9407

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	4,0000000	m	0,9827	3,9308	
Insumo	SICRO3 M0745	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,0082900	kg	13,9907	0,1154	
Insumo	SICRO3 M2014	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m	0,4200000	un	23,1352	9,7168	
Insumo	SICRO3 M2119	Mourão de madeira - H = 2,60 m e D = 0,15 m	0,0200000	un	60,8242	1,2165	
						Custo Total do Material =>	14,9795

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	0,0002000	Item	LN 5915322 0,000 R\$ 1,95 RP 5915323 R\$ 1,56 P 5915324 R\$ 1,28	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M2014	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	0,0072800	Item	LN 5915322 0,000 R\$ 1,95 RP 5915323 R\$ 1,56 P 5915324 R\$ 1,28	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M2119	Mourão de madeira - H = 2,60 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	0,0009900	Item	LN 5915322 0,000 R\$ 1,95 RP 5915323 R\$ 1,56 P 5915324 R\$ 1,28	0,0000	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
			MO sem LS =>	8,06	LS =>	0,00	MO com LS => 8,06
			Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI => 32,14

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:	B.D.I.	B.D.I. DIFER.
SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27	24,03%	-

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0393 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	4.673,81	4.673,81	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	19,0600000	63,65	1.213,16	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	8,7500000	395,48	3.460,45	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
		MO sem LS =>		3.585,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.585,22
		Valor do BDI =>		1.123,06			Valor com BDI =>	5.798,67

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0423 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	2.136,51	2.136,51	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	12,4600000	63,65	793,07	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	3,3970000	395,48	1.343,44	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
		MO sem LS =>		1.645,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.645,65
		Valor do BDI =>		513,40			Valor com BDI =>	2.649,91

3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0407 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	3.353,45	3.353,45	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	18,5000000	63,65	1.177,52	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	5,5020000	395,48	2.175,93	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
		MO sem LS =>		2.581,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.581,12
		Valor do BDI =>		805,83			Valor com BDI =>	4.159,28

3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0440 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	4.570,38	4.570,38	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	24,5400000	63,65	1.561,97	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	7,6070000	395,48	3.008,41	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
		MO sem LS =>		3.516,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.516,58
		Valor do BDI =>		1.098,26			Valor com BDI =>	5.668,64

3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0874 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m)	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	3.989,26	3.989,26	
Composição	C3351 SEINFRA	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	m²	4,5000000	61,20	275,40	
Auxiliar								
Composição	C0218 SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	ARMADURAS	KG	3,1460000	13,06	41,08	
Auxiliar								
Composição	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/MBR. FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	CONCRETOS	m³	0,8000000	372,14	297,71	
Auxiliar								
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	13,4000000	63,65	852,91	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	25,6400000	14,46	370,75	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	5,4400000	395,48	2.151,41	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
		MO sem LS =>		2.625,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.625,45
		Valor do BDI =>		958,61			Valor com BDI =>	4.947,87

3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0920 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	552,63	552,63	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	1,1200000	63,65	71,28	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0400000	385,04	15,40	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	0,5700000	395,48	225,42	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
Insumo	I2183 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	Material	M	1,0000000	229,07	229,07	
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1250000	23,17	2,89	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	17,14	8,57	
		MO sem LS =>		245,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	245,77
		Valor do BDI =>		132,79			Valor com BDI =>	685,42

3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0887 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	1.034,39	1.034,39	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	1,1200000	63,65	71,28	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0800000	385,04	30,80	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,1410000	395,48	451,24	
Auxiliar		CI/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
Insumo	I2183 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	Material	M	2,0000000	229,07	458,14	
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	23,17	5,79	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	17,14	17,14	
		MO sem LS =>		435,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	435,71
		Valor do BDI =>		248,58			Valor com BDI =>	1.282,95

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27	B.D.I. 24,03%	B.D.I. DIFER. -
--	---------------	-----------------

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS								
3.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0918 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	1.514,01	1.514,01	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	1,1200000	63,65	71,28	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,1200000	385,04	46,20	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	1,7110000	395,48	676,66	
Auxiliar								
Insumo	I2183 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890.2018)	Material	M	3,0000000	229,07	687,21	
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	23,17	6,95	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	17,14	25,71	
			MO sem LS =>	623,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	623,60
			Valor do BDI =>	363,81			Valor com BDI =>	1.877,82

3.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0424 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	1.616,63	1.616,63	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	9,1200000	63,65	580,48	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	2,6200000	395,48	1.036,15	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	1.244,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.244,67
			Valor do BDI =>	388,47			Valor com BDI =>	2.005,10

3.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	426,14	426,14	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	0,9000000	63,65	57,28	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C3324 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0300000	385,04	11,55	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	0,3860000	395,48	152,65	
Auxiliar								
Insumo	I2187 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890.2018)	Material	M	1,0000000	195,50	195,50	
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	23,17	2,31	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	17,14	6,85	
			MO sem LS =>	175,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	175,43
			Valor do BDI =>	102,40			Valor com BDI =>	526,54

3.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0394 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,00 X 1,00m)	OBRAS D' ARTE	UN	1,0000000	4.033,51	4.033,51	
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	14,6700000	63,65	933,74	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	7,8380000	395,48	3.099,77	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	3.091,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.091,01
			Valor do BDI =>	969,25			Valor com BDI =>	5.002,76

3.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0875 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2,00 X 1,00m)	OBRAS D' ARTE	M	1,0000000	4.196,73	4.196,73	
Composição	C3351 SEINFRA	ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES	SUSTENTAÇÕES DIVERSAS	m²	4,0000000	61,20	244,80	
Auxiliar								
Composição	C0218 SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	ARMADURAS	KG	4,0040000	13,06	52,29	
Auxiliar								
Composição	C3270 SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	CONCRETOS	m³	1,1440000	372,14	425,72	
Auxiliar								
Composição	C1402 SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	FORMAS	m²	11,4800000	63,65	730,70	
Auxiliar		P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						
Composição	C0216 SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	57,3380000	14,46	829,10	
Auxiliar								
Composição	C0057 SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	ALVENARIA DE PEDRA	m³	4,8400000	395,48	1.914,12	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	2.483,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.483,38
			Valor do BDI =>	1.008,47			Valor com BDI =>	5.205,20

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:	B.D.I.	B.D.I. DFER.
SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27	24,03%	-

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS									
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4016008 SICRO3	Escavação a carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,83	3,83		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 KW	1,0000000	1,00 0,00	418,5400 191,0776	418,5400			
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,88 0,14	286,8741 91,2892	482,8588			
						Custo Horário de Equipamentos =>	901,3988		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			20,1424	20,1424		
						Custo Horário da Mão de Obra =>	20,1424		
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
						Custo Horário de Execução =>	921,5412		
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0136		
						Custo do FIC =>	0,0614		
						Produção de Equipe =>	243,8200		
						Custo Unitário de Execução =>	3,7798		
						MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>	4,75

4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tun	1,0000000	1,27	1,27		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	312,5649 87,9500	312,5649			
						Custo Horário de Equipamentos =>	312,5649		
						Custo Horário de Execução =>	312,5649		
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0136		
						Custo do FIC =>	0,0171		
						Produção de Equipe =>	249,0000		
						Custo Unitário de Execução =>	1,2583		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,30	Valor com BDI =>	1,57

4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5602978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	4,96	4,96		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90 0,10	366,2985 84,5935	338,1280			
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52 0,48	4,8779 3,3989	4,1670			
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29 0,71	282,1423 113,6696	162,5267			
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	203,5830 80,1813	203,5830			
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52 0,48	142,8904 41,7910	94,3627			
						Custo Horário de Equipamentos =>	802,7674		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			20,1424	20,1424		
						Custo Horário da Mão de Obra =>	20,1424		
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
						Custo Horário de Execução =>	822,9098		
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0136		
						Custo do FIC =>	0,0665		
						Produção de Equipe =>	168,2000		
						Custo Unitário de Execução =>	4,8924		
						MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	1,19	Valor com BDI =>	6,15

4.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2840 SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	INDENIZAÇÕES	m²	1,0000000	1,23	1,23		
Insumo	I2354 SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	Material	m²	1,0000000	1,23	1,23		
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>	1,52

5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	1,18	1,18		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva	Custo Operacional Operativa Improdutiva	Custo Horário			
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51 0,49	366,2985 84,5935	456,5261			
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,89 0,31	4,8779 3,3989	4,4188			
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71 0,29	282,1423 113,6696	233,2852			
Insumo	E9782 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27 l - 85 kW	1,0000000	0,98 0,04	281,1253 119,9348	255,4777			
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	203,5830 80,1813	203,5830			
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69 0,31	142,8904 41,7910	111,5496			
						Custo Horário de Equipamentos =>	1.264,8404		

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086088-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: SINAPI CE 08/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27 B.D.I. 24,03% B.D.I. DFER.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	20,1424	20,1424
				Custo Horário da Mão de Obra =>	20,1424
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	1.284,9828
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0136
				Custo do FIC =>	0,0166
				Produção de Equipe =>	1.121,3300
				Custo Unitário de Execução =>	1,1459
				MO sem LS =>	0,02
				LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,27
				Valor com BDI =>	1,43

5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3234 SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	1,0000000	9,91	9,91
Composição	C3211 SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS	m³	1,2670000	4,14	5,24
Auxiliar			PREPARATÓRIOS				
Composição	C3180 SEINFRA	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SERVIÇOS	m²	1,0000000	0,35	0,35
Composição	C3218 SEINFRA	EXPURGO DE JAZIDA	SERVIÇOS	m³	0,2000000	3,17	0,63
Auxiliar			PREPARATÓRIOS				
Insumo	10590 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	51,02	0,00
Insumo	10609 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	Equipamento	H	0,0018000	56,40	0,10
Insumo	10625 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHI)	Equipamento	H	0,0008000	2,68	0,00
Insumo	10642 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	79,26	0,00
Insumo	10667 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHI)	Equipamento	H	0,0008000	29,17	0,02
Insumo	10698 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP)	Equipamento	H	0,0089000	160,74	1,43
Insumo	10722 SEINFRA	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	Equipamento	H	0,0026000	167,88	0,43
Insumo	10739 SEINFRA	GRADE DE DISCOS (CHP)	Equipamento	H	0,0037000	4,04	0,01
Insumo	10756 SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	Equipamento	H	0,0044000	219,62	0,96
Insumo	10780 SEINFRA	TRATOR DE PNEUS (CHP)	Equipamento	H	0,0037000	98,55	0,38
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0222000	17,14	0,38
				MO sem LS =>	0,80		0,80
				LS =>	0,00		0,00
				MO com LS =>			0,80
				Valor do BDI =>	2,38		12,29
				Valor com BDI =>			12,29



EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
 ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 39.696.546/0001-03
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086080-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE


31 DE JANEIRO DE 2024

24,03%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 39.827,24	10,52% 4.200,35	7,34% 2.930,66	8,65% 3.533,56	8,40% 3.353,69	8,93% 3.565,50	7,80% 3.154,25	8,52% 3.301,07	7,70% 3.074,40	7,71% 3.078,39	7,70% 3.074,40	7,71% 3.078,39	7,72% 3.082,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 111.392,78	10,52% 11.718,52	7,34% 8.178,23	8,65% 9.658,26	8,40% 9.356,69	8,93% 9.947,38	7,80% 8.600,03	8,52% 9.604,59	7,70% 8.577,24	7,71% 8.588,38	7,70% 8.577,24	7,71% 8.588,38	7,72% 8.599,52
3	OBRAS DE DRENAGEM	100,00% 391.980,60	10,52% 41.236,36	7,34% 28.771,38	8,65% 34.690,28	8,40% 35.003,87	8,93% 35.003,87	7,80% 30.966,47	8,52% 37.316,55	7,70% 30.182,51	7,71% 30.221,70	7,70% 30.182,51	7,71% 30.221,70	7,72% 30.260,90
4	MOVIMENTO DE TERRA (MATERIAL PARA ATERRIOS)	100,00% 480.233,70	10,52% 51.571,53	7,34% 35.982,42	8,65% 43.384,80	8,40% 41.178,78	8,93% 43.778,98	7,80% 38.727,67	8,52% 46.669,30	7,70% 37.747,22	7,71% 37.796,25	7,70% 37.747,22	7,71% 37.796,25	7,72% 37.845,27
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00% 1.143.024,29	10,52% 121.298,37	7,34% 84.632,13	8,65% 102.042,83	8,40% 98.854,21	8,93% 102.895,25	7,80% 81.089,08	8,52% 109.768,10	7,70% 88.783,02	7,71% 88.866,33	7,70% 88.783,02	7,71% 88.866,33	7,72% 89.013,63
Porcentagem %			10,82%	7,34%	8,65%	8,4%	8,93%	7,9%	8,52%	7,7%	7,71%	7,7%	7,71%	7,72%
Custo R\$			230.026,12	160.492,81	193.696,72	183.870,26	196.258,94	172.737,49	208.188,61	188.364,39	188.583,06	188.364,39	188.583,06	188.801,70
Porcentagem Acumulada %			10,82%	17,66%	26,71%	36,11%	44,04%	51,94%	61,49%	70,67%	78,67%	84,67%	92,29%	100,0%
Custo Acumulado R\$			230.026,12	390.519,93	584.027,65	787.897,90	982.566,84	1.135.884,38	1.343.883,99	1.512.218,38	1.800.801,40	1.849.165,79	2.017.749,84	2.186.550,61

000011




BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 39.696.546/0001-03
 AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO
 MOSSORÓ/RN - CEP: 59.607-860

000012



EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
 ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 39.695.545/0001-03
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP



B.D.I. DIFER.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54,
 NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:

SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67%
S e G	Seguros e Garantias	0,74%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	1,21%
	Total	7,59%
Benefício		
L	LUCRO	8,69%
	Total	8,69%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	0,00%
	Total	5,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		24,03%

31 DE JANEIRO DE 2024


BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 39.695.545/0001-03
 AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO
 MOSSORÓ/RN - CEP: 59.607-860

DANIEL DE SOUSA VALE
 REPRESENTANTE LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 2105252826

000013



EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
 ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
 CNPJ: 39.695.545/0001-03
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS:


SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,31%
S e G	Seguros e Garantias	0,30%
R	Riscos e Imprevistos	0,56%
DF	Despesas Financeiras	1,11%
	Total	4,28%
Benefício		
L	LUCRO	6,22%
	Total	6,22%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	0,00%
I.4	CPRB	0,00%
	Total	3,65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		15,00%

30 DE JANEIRO DE 2024

BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 39.695.545/0001-03
 AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO
 MOSSORÓ/RN - CEP: 59.607-860

DANIEL DE SOUSA VALE
 REPRESENTANTE LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 2105252826



EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: **SINAPI CE 08/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27** B.D.I. **24,03%** B.D.I. DIFER. **-**

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Mossoró/RN, 31 de Janeiro de 2024.

DANIEL DE SOUSA VALE
 REPRESENTANTE LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 2105252826

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO, S/N - AEROPORTO - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 39.695.545/0001-03
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE

TABELAS: SINAPI CE 06/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SICRO CE 01/2023 - S/ DESONERAÇÃO / SEINFRA 27 B.D.I. 24,03% B.D.I. DIFER. -

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%	8,95%	6,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,64%	16,61%	44,64%	16,61%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%	5,41%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%	4,36%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%	3,80%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,16%	10,91%	14,16%	10,91%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%	16,43%	6,11%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,95%	3,14%	16,91%	6,48%
TOTAL(A+B+C+D)		83,55%	47,46%	114,15%	71,31%

Mossoró/RN, 31 de Janeiro de 2024.

DANIEL DE SOUSA VALE
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2105252826

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO
ESTRADAS VICINAIS – PT 1086098-54, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.695.545/0001-03


ENDEREÇO: AVENIDA WILSON ROSADO – S/N – AEROPORTO – MOSSORÓ/RN


CONTATO TELEFÔNICO: (84) 9 8872-0960

E-MAIL: daniel@brimaxengenharia.com.br

PESSOA DE CONTATO: DANIEL DE SOUSA VALE

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2023.



Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 000017 folhas numeradas, rubricadas, assinadas e encadernadas ordenadamente, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2023-CP, da Comissão Especial de Licitação – PREFEITURA DE TAUÁ/CE.

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2024.


Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826