

PRIMEIRO TERMO DE ADENDO MODIFICADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.07.001/2024-SME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.07.001/2024-SME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARAMANCHÃO EUCALIPTO TRATADO, COM COBERTURA DE TELA DE SOMBREAMENTO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MONTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TAUÁ-CE.

A Secretaria da Educação, através do Ordenador de Despesas, José Eronilson Alexandrino Souza, torna público aos interessados que o Termo de Referência do edital sofreu alteração conforme segue:

I - Fica alterado no **TERMO DE REFERÊNCIA**, no "ITEM 3 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES", na especificação do equipamento, **ONDE SE LÊ:**

LOTE ÚNICO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>CARAMANCHÃO EM EUCALIPTO TRATADO - aquisição e montagem de caramanchão (pergolado), confeccionado em eucalipto tratado medindo 12x8,5 m. Com as seguintes medidas: Pilares 14/16 cm, vigas 10/12 cm e pergolado confeccionado em meia lua de 8/10 cm, com espaçamento entre meia lua de 5cm. Todo o material deverá receber tratamento de lixamento e duas demãos de verniz (steain). Montagem e instalação: Fixação dos pilares – concretado com profundidade de 50 cm, fazer tratamento dos pilares com frio asfalto antes da concretagem. Fixação e união das vigas com os pilares – Através de chapa virada tipo "L", medindo: 0,15x1/4. Todos os parafusos para a fixação de aço galvanizado, com diâmetro de 3/4 e 1/2", cobertura com tela de sombreamento fabricada em polietileno de alta densidade, com matéria prima 100% virgem, tela em malha raschel maleável, com aditivo de proteção UV e proteção de intemperes climáticas, gramatura da tela de 0,170. Deverá apresentar laudo técnico de ensaio em câmara de névoa salina (Salts spray) de no mínimo 300h conforme a norma ANBR 8094/ASTMb117 para as peças metálicas de fixação e união das vigas. O fabricante deverá ter o certificado de regularidade do IBAMA.</p> <p>Para a tela de sombreamento deverá ser apresentado laudo com coeficiente de sombreamento, resistência a tração e resistência aos raios ultravioletas.</p>	24	UND	58.200,00	1.396.800,00



LEIA-SE:

LOTE ÚNICO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	<p>CARAMANCHÃO EM EUCALIPTO TRATADO – aquisição e montagem de caramanchão (pergolado), confeccionado em eucalipto tratado medindo 12x8,5 m. Com as seguintes medidas: Pilares 14/16 cm, vigas 10/1 2 cm e pergolado confeccionado em meia lua de 8/10 cm, com espaçamento entre meia lua de 5cm. Todo o material deverá receber tratamento de lixamento e duas demãos de verniz (stein). Montagem e instalação: Fixação dos pilares -concretado com profundidade de 50 cm, fazer tratamento dos pilares com frio asfalto antes da concretagem. Fixação e união das vigas com os pilares - Através de chapa virada tipo "L", medindo: 0,15x1/4. Todos os parafusos para a fixação de aço galvanizado, com diâmetro de 3/4 e 1/2", cobertura com tela de sombreamento fabricada em polietileno de alta densidade, com matéria prima 100% virgem, com coeficiente de sombreamento de no mínimo 80% (oitenta por cento), tela em malha raschel maleável, com aditivo de proteção UV e proteção de intemperes climáticas, gramatura da tela de 0,170.</p> <p>O fabricante do caramanchão deverá ter o certificado de regularidade do IBAMA.</p> <p>Para a tela de sombreamento deverá ser apresentado laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro que conste: 1 – Identificação do material de fabricação: Polietileno. 2 – Índice de solidez da cor à luz artificial.</p>	24	UND	58.200,00	1.396.800,00

II - FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO, conforme abaixo, em atendimento ao disposto no § 1º, do Art. 55, da Lei 14.133/2021:

- **TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:** 06 de agosto de 2024, às 07h30min;
- **ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA:** 06 de agosto de 2024, às 08h00min;
- **INÍCIO DA ETAPA DE LANCES:** 06 de agosto de 2024, às 08h30min;

Tauá - CE, 23 de julho de 2024.

José Eronilson Alexandrino Souza
**Ordenador de Despesas da
Secretaria da Educação**
Órgão Gerenciador